1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18594,82**	**151361,83**
		Накладные расходы	%	--		4092,29	33311,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2343,66	19077,42
		Сметная стоимость:				**31639,46**	**257545,22**
203	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из цветного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	37,8900		**24722,37**	**936730,63**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**147198,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**53732,19**
		Итого материалов:				**19748,16**	**748257,78**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	117664,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	84351,63
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**1138746,98**
205	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	828,4650		**450,99**	**373632,20**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**265557,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**1005,76**
		Итого материалов:				**129,81**	**107545,39**
		Накладные расходы	%	--		188,86	156465,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	42407,79
		Сметная стоимость:				**691,04**	**572505,23**
208	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	**313,6500**		**17682,83**	**5546220,41**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**1078004,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**444790,83**
		Итого материалов:				**13156,54**	**4126549,11**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	806005,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	508178,08
		Сметная стоимость:			-	**21872,80**	**6860404,00**
209	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	104,5500		**17475,19**	**1827031,02**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**359335,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**148263,40**
		Итого материалов:				**12948,90**	**1353807,50**
		Накладные расходы	%	--		2560,96	267748,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,89	167582,33
		Сметная стоимость:				**21639,04**	**2262361,40**
215	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	540,0000		**284,41**	**153581,91**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**78792,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**80561,13**
		Итого материалов:				**24,66**	**13314,14**
		Накладные расходы	%	--		106,51	57516,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	16887,90
		Сметная стоимость:				**422,20**	**227986,64**
216	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	16,0000		**1393,33**	**22293,35**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**12558,74**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**12252,49**
		Итого материалов:				**20,18**	**322,85**
		Накладные расходы	%	--		567,18	9074,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	2509,46
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**33877,70**
218	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	8,0000		**284,41**	**2275,29**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**1167,30**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**1193,50**
		Итого материалов:				**24,66**	**197,24**
		Накладные расходы	%	--		106,51	852,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	250,19
		Сметная стоимость:				**422,20**	**3377,58**
220	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	шт. сборных конструкций	12,0000		**284,41**	**3412,93**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**1750,95**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**1790,25**
		Итого материалов:				**24,66**	**295,87**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1278,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-	31,27	375,29
		Сметная стоимость:				**422,20**	**5066,37**
225	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических перемычек**	т стальных элементов	0,5106		**38178,20**	**19495,32**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**14404,89**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**2497,99**
		Итого материалов:				**5915,26**	**3020,57**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	10151,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	2371,73
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**32018,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
229	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка простенков из сплиттерных блоков**	м3 кладки	**12,0000**		**5508,35**	**66100,19**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**37250,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**18719,08**
		Итого материалов:				**1205,86**	**14470,28**
		Накладные расходы	%	--		1877,37	22528,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,86	7090,29
		Сметная стоимость:				**7976,58**	**95718,91**
230	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	**864,0000**		**244,64**	**211368,96**
		Накладные расходы	%	--		10,37	8962,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	17626,48
		Сметная стоимость:				**275,41**	**237957,48**
234	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4BpI**	т металлических изделий	3,7778		**261240,83**	**986909,78**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**162814,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**5111,52**
		Итого материалов:				**217233,59**	**820660,23**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	128061,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	89197,73
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**1204169,35**
235	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка связевых сеток**	т металлических изделий	0,3582		**44007,24**	**15762,49**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**15436,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**484,63**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	8842,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	1968,42
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**26573,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**22731553,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**4005831,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2138990,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28876375,89**

РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51

1	2	3	4	5	6	7	8
245	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,62**
246	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0898		**17681,77**	**1586,94**
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,34
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1786,56**
247	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
248	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,3970**		**126271,31**	**302668,54**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	12833,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	25240,14
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**340741,82**
249	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,3313**		**198217,73**	**65671,52**
		Накладные расходы	%	--		8404,43	2784,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16529,77	5476,48
		Сметная стоимость:				**223151,93**	**73932,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3407		**13188,94**	**4493,77**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4251,16**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**212,63**
		Итого материалов:				**275,40**	**93,83**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2339,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	546,68
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7380,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**786719,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**80825,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69403,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**936948,64**
		РАЗДЕЛ 17.Арматурный пояс-5шт					
251	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,0757		**44007,24**	**135353,07**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**132556,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**4161,58**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	75932,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	16902,88
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**228188,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**135353,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**75932,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16902,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**228188,89**
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки					
259	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1241,1200		**2359,98**	**2929020,99**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**1135281,59**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**180844,84**
		Итого материалов:				**1333,33**	**1654823,27**
		Накладные расходы	%	--		584,45	725366,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	292351,01
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**3946738,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
260	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	362,5867		**2907,90**	**1054365,28**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**331666,53**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**52832,87**
		Итого материалов:				**1881,25**	**682115,11**
		Накладные расходы	%	--		607,68	220335,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	101976,06
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**1376676,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3983386,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**945702,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**394327,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5323415,45**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
263	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	75,0000		**2708,03**	**203102,15**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**113568,70**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**43736,26**
		Итого материалов:				**743,79**	**55784,13**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	82128,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	22818,41
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**308048,57**
264	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	138,0000		**4099,40**	**565716,55**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**323325,63**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**108145,36**
		Итого материалов:				**1153,79**	**159223,25**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	233284,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	63920,12
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**862921,56**
272	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6,0000		**7834,11**	**47004,66**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**27753,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**22997,74**
		Итого материалов:				**256,41**	**1538,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3326,49	19958,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	5357,09
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**72320,70**
286	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,2019		**174783,56**	**35290,90**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**30098,38**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**1949,67**
		Итого материалов:				**16940,24**	**3420,44**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	20979,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	4501,67
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**60772,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**851114,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**356351,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96597,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1304063,33**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
299	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2190,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	608,49
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**8214,63**
300	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	15,0000		**4099,40**	**61490,98**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**35144,13**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**11754,91**
		Итого материалов:				**1153,79**	**17306,86**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	25357,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	6947,84
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**93795,89**
301	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**220,2600**		**5135,14**	**1131065,94**
		Накладные расходы	%	--		217,73	47957,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	94321,85
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**1273345,00**
302	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**5,2800**		**4618,93**	**24387,95**
		Накладные расходы	%	--		195,84	1034,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	2033,76
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**27455,76**
303	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П8д-8**	м3	**0,3600**		**32703,01**	**11773,08**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	499,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	981,78
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**13254,04**
304	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0220		**343858,43**	**7555,72**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**3275,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**212,17**
		Итого материалов:				**186015,11**	**4087,37**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	2440,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	799,71
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**10796,12**
305	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0220		**103400,57**	**2272,06**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	96,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	189,47
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**2557,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1243961,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**79574,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105882,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1429419,29**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

1	2	3	4	5	6	7	8
412	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	18,0000		**284,41**	**5119,40**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**2626,43**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**2685,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**443,80**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1917,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	562,93
		Сметная стоимость:				**422,20**	**7599,56**
415	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,9162		**20337,18**	**18632,79**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**11230,16**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**6546,12**
		Итого материалов:				**2658,44**	**2435,65**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	7919,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	2124,16
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**28676,12**
418	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,8749		**46269,59**	**40479,11**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**24659,80**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**13689,15**
		Итого материалов:				**7417,26**	**6489,01**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	17370,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	4628,00
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**62477,99**
422	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0005		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
424	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	75,000		**891,13**	**66835,01**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**63830,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**2390,02**
		Итого материалов:				**21,93**	**1644,93**
		Накладные расходы	%	--		588,71	44153,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	8879,05
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**119867,23**
425	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**60,0000**		**2524,81**	**151488,60**
		Накладные расходы	%	--		107,05	6423,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,55	12632,94
		Сметная стоимость:				**2842,41**	**170544,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**282580,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**77797,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28830,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**389207,32**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий					
370	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	184,5091		**3509,81**	**647591,12**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**168774,81**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**26884,82**
		Итого материалов:				**2483,15**	**458164,56**
		Накладные расходы	%	--		633,20	116830,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	61153,75
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**825575,61**
371	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	2,8558		**415040,06**	**1185254,07**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**108712,40**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**14423,12**
		Итого материалов:				**372768,36**	**1064536,31**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	120627,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	104470,54
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**1410352,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1832845,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**237458,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**165624,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2235927,84**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-2

отопление блока Г

		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
128	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	шт.	**54,0000**		**93633,57**	**5056212,78**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	214383,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	421647,70
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**5692243,90**
130	С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**54,0000**		**78898,50**	**4260519,00**
		Накладные расходы	%	--		3345,30	180646,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,50	355293,20
		Сметная стоимость:				**88823,30**	**4796458,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9316731,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**395029,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**776940,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10488702,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-8

внутреннее газоснабжение блока Г

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
26	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан диаметр 15мм,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока-5метров,соединительный кабель для клапана-5метров**	комплект	**54,0000**		**33872,82**	**1829132,32**
		Накладные расходы	%	--		1436,21	77555,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2824,72	152535,00
		Сметная стоимость:				**38133,75**	**2059222,53**
28	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	**54,0000**		**37573,68**	**2028978,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1593,12	86028,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	169200,59
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**2284208,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3858111,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**163583,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321735,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4343430,55**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-12

на лифт блока Г

		РАЗДЕЛ 2.Оборудование					
4	51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	комплект	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774,00**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197616,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671,27
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4660774,00**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**4660774,00**
Накладные расходы -			Тенге				**197616,82**
Сметная прибыль -			Тенге				**388671,27**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**5247062,08**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5247062,08**

Итого прямые затраты		**202 907 399,7**
Накладные расходы , тенге		25 783 909,9
Итого с накладными расходами , тенге		**228 691 309,6**
Сметная прибыль (8 %), тенге		18 295 304,8
Итого на подряд, тенге		**246 986 614,3**

Итого по акту:		246 986 614,34
Строительно-монтажные работы		246 986 614,34
Оборудование		20 988 248,32
Временные здания и сооружения	0,9%	2 033 985,29
ИТОГО		249 020 599,64
Зимнее удорожание	2,73%	6 225 283,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого					255 245 882,83	
	в ценах 2017 г (К=1,0697784)					273 056 532,23	
	НДС 12%				12%	32 766 783,87	
	Итого с НДС					305 823 316,09	

Итого по акту: **305 823 316,09**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор :

Подрядчик:

Акмади А.А.