1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**52832,87**
		Итого материалов:				**1881,25**	**682115,11**
		Накладные расходы	%	--		607,68	220335,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	101976,06
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**1376676,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**-1847049,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**-498194,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-187619,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**-2532863,02**
		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0.000					
274	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	96,0000		**2708,03**	**259970,76**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**145367,94**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**55982,42**
		Итого материалов:				**743,79**	**71403,68**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	105123,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	29207,57
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**394302,17**
275	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	138,0000		**4099,40**	**565716,55**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**323325,63**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**108145,36**
		Итого материалов:				**1153,79**	**159223,25**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	233284,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	63920,12
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**862921,56**
276	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	830,1480		**5135,14**	**4262926,20**
		Накладные расходы	%	--		217,73	180748,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	355493,94
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**4799168,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
277	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	10,3680		**4618,93**	**47889,07**
		Накладные расходы	%	--		195,84	2030,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	3993,57
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**53913,13**
278	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	м2	129,6000		**4618,93**	**598613,33**
		Накладные расходы	%	--		195,84	25381,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	49919,56
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**673914,10**
283	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6,0000		**7834,11**	**47004,66**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**27753,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**22997,74**
		Итого материалов:				**256,41**	**1538,44**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	19958,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	5357,09
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**72320,70**
297	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0797		**174783,56**	**13933,75**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**11883,61**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**769,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1350,48**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	8283,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1777,37
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**23994,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**5796054,31**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**574810,88**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**509669,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**6880534,40**

РАЗДЕЛ 23.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
321	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2190,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	608,49
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**8214,63**
322	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**15,0000**		**4099,40**	**61490,98**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**35144,13**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**11754,91**
		Итого материалов:				**1153,79**	**17306,86**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	25357,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	6947,84
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**93795,89**
323	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**220,2600**		**5135,14**	**1131065,94**
		Накладные расходы	%	--		217,73	47957,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	94321,85
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**1273345,00**
324	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**5,2800**		**4618,93**	**24387,95**
		Накладные расходы	%	--		195,84	1034,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	2033,76
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**27455,76**
325	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П8д-8**	м3	**0,3600**		**32703,01**	**11773,08**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	499,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	981,78
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**13254,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
326	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0220		**343858,43**	**7555,72**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**3275,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**212,17**
		Итого материалов:				**186015,11**	**4087,37**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	2440,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	799,71
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**10796,12**
327	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0220		**103400,57**	**2272,06**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	96,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	#ССЫЛКА!
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**#ССЫЛКА!**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**1243961,78**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**79574,61**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**105882,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**1429419,30**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

412	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	18,0000		**284,41**	**5119,40**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**2626,43**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**2685,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**443,80**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1917,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	562,93
		Сметная стоимость:				**422,20**	**7599,56**
415	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,9162		**20337,18**	**18632,79**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**11230,16**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**6546,12**
		Итого материалов:				**2658,44**	**2435,65**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	7919,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	2124,16
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**28676,12**
418	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,8749		**46269,59**	**40479,11**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**24659,80**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**13689,15**
		Итого материалов:				**7417,26**	**6489,01**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	17370,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	4628,00
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**62477,99**
422	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0015		**50158,71**	**75,64**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**57,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**7,62**
		Итого материалов:				**7887,01**	**11,89**
		Накладные расходы	%	--	-	26769,17	40,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	9,28
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**125,29**
424	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	75,000		**891,13**	**66835,01**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**63830,42**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**2390,02**
		Итого материалов:				**21,93**	**1644,93**
		Накладные расходы	%	--		588,71	44153,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	8879,05
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**119867,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**131141,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**71400,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16203,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**218746,19**
		РАЗДЕЛ 29.Ограждение лоджий					
394	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168,7022		**3509,81**	**592112,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**914,72**	**154315,88**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**24581,60**
		Итого материалов:				**2483,15**	**418913,62**
		Накладные расходы	%	--		633,20	106821,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	55914,71
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**754848,58**
395	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	**2,6224**		**415040,06**	**1088382,61**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**99827,28**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**13244,31**
		Итого материалов:				**372768,36**	**977531,18**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	110768,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	95932,10
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**1295083,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1680494,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**217590,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**151846,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2049931,96**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

отопление блока Б

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

127	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gnom 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	шт.	**54,0000**		**93633,57**	**5056212,78**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	214383,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	421647,70
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**5692243,90**
129	С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**54,0000**		**78898,50**	**4260519,00**
		Накладные расходы	%	--		3345,30	180646,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,50	355293,20
		Сметная стоимость:				**88823,30**	**4796458,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9316731,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				395029,43
		Сметная прибыль -	Тенге				776940,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10488702,11

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-8

внутреннее газоснабжение блока Б

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

26	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан диаметр 15мм,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока-5метров,соединительный кабель для клапана-5метров**	комплект	54,0000		33872,82	1829132,32
		Накладные расходы	%	--		1436,21	77555,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2824,72	152535,00
		Сметная стоимость:				38133,75	2059222,53
28	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	54,0000		37573,68	2028978,72
		Накладные расходы	%	--		1593,12	86028,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	169200,59
		Сметная стоимость:				42300,15	2284208,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3858111,04
		Накладные расходы -	Тенге				163583,91
		Сметная прибыль -	Тенге				321735,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4343430,55

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-12

на лифт блока А

РАЗДЕЛ 2.Оборудование

4	51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	комплект	1,0000		4660774,00	4660774,00
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197616,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671,27
		Сметная стоимость:				5247062,08	5247062,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4660774,00
		Стоимость оборудования - В том числе:	Тенге				4660774,00
		Накладные расходы -	Тенге				197616,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				388671,27
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				5247062,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5247062,08

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на **общестроительные работы блока В**

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

7	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	**897,5000**		**27,99**	**25119,14**
		Итого оплата труда:				**10,89**	**9769,89**
		Итого эксплуатация машин:				**27,99**	**25119,14**
		Накладные расходы	%	--		7,89	7083,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	2576,24
		Сметная стоимость:				**38,75**	**34779,25**
8	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта	**2692,5000**		**23,95**	**64479,73**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**25078,88**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**64479,73**
		Накладные расходы	%	--	-	6,75	18183,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	6613,10
		Сметная стоимость:				**33,16**	**89276,82**
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**358,1250**		**19,62**	**7024,93**
		Итого оплата труда:				**7,63**	**2732,29**
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**7024,93**
		Накладные расходы	%	--		5,53	1981,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,01	720,48
		Сметная стоимость:				**27,16**	**9726,52**
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**119,3750**		**632,48**	**75502,35**
		Итого оплата труда:				**632,48**	**75502,35**
		Накладные расходы	%	--		416,46	49715,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,92	10017,40
		Сметная стоимость:				**1132,86**	**135234,90**
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**358,1250**		**111,78**	**40031,69**
		Итого оплата труда:				**87,87**	**31470,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**45,48**	**16288,73**
		Накладные расходы	%	--		58,88	21084,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	4889,32
		Сметная стоимость:				**184,31**	**66005,78**
12	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	**420,0000**		**120,62**	**50661,84**
		Итого оплата труда:				**51,07**	**21450,40**
		Итого эксплуатация машин:				**109,52**	**45997,16**
		Накладные расходы	%	--		36,58	15362,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,58	5281,97
		Сметная стоимость:				**169,78**	**71306,57**
13	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта**	м2 спланированной площади	**428,2000**		**89,55**	**38345,37**
		Итого оплата труда:				**89,55**	**38345,37**
		Накладные расходы	%	--		58,97	25248,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,88	5087,54
		Сметная стоимость:				**160,40**	**68681,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**301165,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**138660,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35186,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**475011,58**
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
186	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	**209,3200**		**18355,93**	**3842263,51**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**813184,92**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**296839,20**
		Итого материалов:				**13381,72**	**2801061,29**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	593525,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	354863,10
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**4790651,88**
187	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	73,9567		**18146,10**	**1342025,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**287313,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**104878,69**
		Итого материалов:				**13171,89**	**974149,08**
		Накладные расходы	%	--		2826,60	209045,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,82	124085,66
		Сметная стоимость:				**22650,51**	**1675156,47**
190	Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство пароизоляции из пленки**	м2 поверхности покрытия изоляции	678,5200		**201,02**	**136398,58**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**74186,40**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**2941,89**
		Итого материалов:				**89,41**	**60664,59**
		Накладные расходы	%	--		71,55	48547,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	14795,71
		Сметная стоимость:				**294,38**	**199742,14**
191	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	м3 изоляции	78,4889		**31780,68**	**2494429,99**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**1337406,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**123829,61**
		Итого материалов:				**13730,73**	**1077709,52**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	876708,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	269691,05
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**3640829,14**
196	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	57,3500		**21428,15**	**1228904,41**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**292078,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**75229,07**
		Итого материалов:				**15327,61**	**879038,65**
		Накладные расходы	%	--		3605,45	206772,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2002,69	114854,16
		Сметная стоимость:				**27036,29**	**1550531,12**
197	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	17,7067		**19618,62**	**347380,45**
		Итого оплата труда:				**4402,60**	**77955,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**20715,74**
		Итого материалов:				**14317,33**	**253512,19**
		Накладные расходы	%	--		3163,18	56009,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822,54	32271,19
		Сметная стоимость:				**24604,35**	**435661,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**24,4200**		**25250,50**	**616617,15**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**139438,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**28569,99**
		Итого материалов:				**18641,81**	**455233,07**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	99982,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	57327,97
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**773927,58**
200	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**8,1400**		**25203,50**	**205156,53**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,31**
		Итого материалов:				**18594,82**	**151361,83**
		Накладные расходы	%	--		4092,29	33311,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2343,66	19077,42
		Сметная стоимость:				**31639,46**	**257545,22**
206	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**673,9600**		**450,99**	**303951,47**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**216032,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**818,19**
		Итого материалов:				**129,81**	**87488,66**
		Накладные расходы	%	--		188,86	127285,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	34498,93
		Сметная стоимость:				**691,04**	**465735,58**
209	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	**355,3800**		**17682,83**	**6284125,00**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**1221429,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**503968,64**
		Итого материалов:				**13156,54**	**4675571,57**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	913241,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	575789,34
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**7773156,00**
210	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	**118,4600**		**17475,19**	**2070110,90**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**407143,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**167989,31**
		Итого материалов:				**12948,90**	**1533926,69**
		Накладные расходы	%	--		2560,96	303370,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,89	189878,55
		Сметная стоимость:				**21639,04**	**2563360,40**
216	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	616,0000		**284,41**	**175197,13**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**89882,12**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**91899,36**
		Итого материалов:				**24,66**	**15187,98**
		Накладные расходы	%	--		106,51	65611,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	19264,71
		Сметная стоимость:				**422,20**	**260073,63**
217	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	16,000		**1393,33**	**22293,23**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**12558,67**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**12252,42**
		Итого материалов:				**20,18**	**322,85**
		Накладные расходы	%	--		567,18	9074,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	2509,45
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**33877,52**
219	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	8,0000		**284,41**	**2275,29**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**1167,30**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**1193,50**
		Итого материалов:				**24,66**	**197,24**
		Накладные расходы	%	--		106,51	852,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	250,19
		Сметная стоимость:				**422,20**	**3377,58**
221	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	шт. сборных конструкций	12,0000		**284,41**	**3412,93**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**1750,95**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**1790,25**
		Итого материалов:				**24,66**	**295,87**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1278,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	375,29
		Сметная стоимость:				**422,20**	**5066,37**
228	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических перемычек**	т стальных элементов	0,5106		**38178,20**	**19495,32**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**14404,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**2497,99**
		Итого материалов:				**5915,26**	**3020,57**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	10151,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	2371,73
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**32018,37**
230	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка простенков из сплиттерных блоков**	м3 кладки	**12,0000**		**5508,35**	**66100,19**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**37250,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**18719,08**
		Итого материалов:				**1205,86**	**14470,28**
		Накладные расходы	%	--		1877,37	22528,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,86	7090,29
		Сметная стоимость:				**7976,58**	**95718,91**
231	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	**864,0000**		**244,64**	**211368,96**
		Накладные расходы	%	--		10,37	8962,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	17626,48
		Сметная стоимость:				**275,41**	**237957,48**
235	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	**3,7778**		**261240,83**	**986909,78**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**162814,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**5111,52**
		Итого материалов:				**217233,59**	**820660,23**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	128061,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	89197,73
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**1204169,35**
236	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка связевых сеток**	т металлических изделий	**0,3582**		**44007,24**	**15762,49**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**15436,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**484,63**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	8842,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	1968,42
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**26573,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**20374178,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**3723163,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1927787,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				26025129,43
		РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
246	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		29,22	2619,53
		Итого оплата труда:				26,19	2347,67
		Итого эксплуатация машин:				2,95	264,44
		Итого материалов:				1,30	116,53
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				50,53	4529,63
247	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0898		17681,77	1586,94
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,34
		Сметная стоимость:				19906,00	1786,56
248	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		32643,79	409679,53
		Итого оплата труда:				6912,02	86745,85
		Итого эксплуатация машин:				2872,19	36045,98
		Итого материалов:				23456,30	294376,57
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				40524,14	508577,94
249	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3970		126271,31	302668,54
		Накладные расходы	%	--		5353,90	12833,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	25240,14
		Сметная стоимость:				142155,23	340741,82
250	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,3313		198217,73	65671,52
		Накладные расходы	%	--		8404,43	2784,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16529,77	5476,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**223151,93**	**73932,47**
251	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,3629		**13188,94**	**17975,08**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**17004,66**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**850,53**
		Итого материалов:				**275,40**	**375,34**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	9359,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	2186,73
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**29520,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**800201,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**87844,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71043,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**959089,32**
		РАЗДЕЛ 17.Арматурный пояс-5шт					
252	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,0757		**44007,24**	**135353,07**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**132556,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**4161,57**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	75932,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	16902,88
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**228188,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**135353,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**75932,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16902,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**228188,88**
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки					
260	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1241,1200		**2359,98**	**2929020,99**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**1135281,59**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**180844,84**
		Итого материалов:				**1333,33**	**1654823,27**
		Накладные расходы	%	--		584,45	725366,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	292351,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**3946738,59**
261	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	362,5867		**2907,90**	**1054365,28**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**331666,53**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**52832,87**
		Итого материалов:				**1881,25**	**682115,11**
		Накладные расходы	%	--		607,68	220335,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	101976,06
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**1376676,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3983386,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**945702,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**394327,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5323415,45**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
264	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	75,0000		**2708,03**	**203102,15**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**113568,70**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**43736,26**
		Итого материалов:				**743,79**	**55784,13**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	82128,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	22818,41
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**308048,57**
265	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	138,0000		**4099,40**	**565716,55**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**323325,63**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**108145,36**
		Итого материалов:				**1153,79**	**159223,25**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	233284,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	63920,12
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**862921,56**
266	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	754,7160		**5135,14**	**3875572,32**
		Накладные расходы	%	--		217,73	164324,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	323191,73
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**4363088,31**
267	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	10,3680		**4618,93**	**47889,07**
		Накладные расходы	%	--		195,84	2030,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	3993,56
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**53913,13**
268	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	м2	129,6000		**4618,93**	**598613,33**
		Накладные расходы	%	--		195,84	25381,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	49919,56
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**673914,10**
273	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6,0000		**7834,11**	**47004,66**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**27753,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**22997,74**
		Итого материалов:				**256,41**	**1538,44**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	19958,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	5357,09
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**72320,70**
287	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,2019		**174783,56**	**35290,90**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**30098,38**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**1949,67**
		Итого материалов:				**16940,24**	**3420,44**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	20979,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	4501,67
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**60772,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5373188,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**528128,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**472105,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6373423,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
300	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2190,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	608,49
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**8214,63**
301	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**15,0000**		**4099,40**	**61490,98**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**35144,13**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**11754,91**
		Итого материалов:				**1153,79**	**17306,86**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	25357,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	6947,84
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**93795,89**
302	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**220,2600**		**5135,14**	**1131065,94**
		Накладные расходы	%	--		217,73	47957,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	94321,85
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**1273345,00**
303	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**5,2800**		**4618,93**	**24387,95**
		Накладные расходы	%	--		195,84	1034,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	2033,76
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**27455,76**
304	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П8д-8**	м3	**0,3600**		**32703,01**	**11773,08**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	499,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	981,78
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**13254,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
305	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0055		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**
306	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0055		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1236590,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**77671,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105141,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1419403,81**
		РАЗДЕЛ 27.Лестница №1					
335	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	18,0000		**284,41**	**5119,40**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**2626,43**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**2685,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**443,80**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1917,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	562,93
		Сметная стоимость:				**422,20**	**7599,56**
338	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,9162		**20337,18**	**18632,79**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**11230,16**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**6546,12**
		Итого материалов:				**2658,44**	**2435,65**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	7919,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	2124,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**28676,12**
341	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,8749		**46269,59**	**40479,11**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**24659,80**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**13689,15**
		Итого материалов:				**7417,26**	**6489,01**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	17370,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	4628,00
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**62477,99**
345	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0015		**50158,71**	**75,64**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**57,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**7,62**
		Итого материалов:				**7887,01**	**11,89**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	40,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	9,28
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**125,29**
347	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	75,000		**891,13**	**66835,01**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**63830,42**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**2390,02**
		Итого материалов:				**21,93**	**1644,93**
		Накладные расходы	%	--		588,71	44153,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	8879,05
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**119867,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**131141,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**71400,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16203,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**218746,19**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий					
368	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,0089		**3509,81**	**631796,22**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**164658,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**26229,10**
		Итого материалов:				**2483,15**	**446989,82**
		Накладные расходы	%	--		633,20	113981,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-	331,44	59662,19
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**805439,62**
369	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	2,8025		**415040,06**	**1163147,00**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**106684,73**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**14154,10**
		Итого материалов:				**372768,36**	**1044680,84**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	118377,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	102521,98
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**1384046,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1794943,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**232358,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**162184,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2189486,30**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-2

отопление блока В

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

129	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	шт.	**54,0000**		**93633,57**	**5056212,78**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	214383,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	421647,70
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**5692243,90**
131	С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**54,0000**		**78898,50**	**4260519,00**
		Накладные расходы	%	--		3345,30	180646,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,50	355293,20
		Сметная стоимость:				**88823,30**	**4796458,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9316731,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**395029,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				776940,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10488702,11

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-8

внутреннее газоснабжение блока В

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

26	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан диаметр 15мм,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока-5метров,соединительный кабель для клапана-5метров**	комплект	54,0000		33872,82	1829132,32
		Накладные расходы	%	--		1436,21	77555,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2824,72	152535,00
		Сметная стоимость:				**38133,75**	**2059222,53**
28	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	54,0000		37573,68	2028978,72
		Накладные расходы	%	--		1593,12	86028,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	169200,59
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**2284208,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3858111,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**163583,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321735,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4343430,55**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-12

на лифт блока В

РАЗДЕЛ 2.Оборудование

4	51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	комплект	1,0000		4660774,00	4660774,00
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197616,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671,27
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4660774,00**
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				**4660774,00**
Накладные расходы -			Тенге				**197616,82**
Сметная прибыль -			Тенге				**388671,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				5247062,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5247062,08

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-1

на **общестроительные работы блока Г**

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

7	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	897,5000		27,99	25119,14
		Итого оплата труда:				10,89	9769,89
		Итого эксплуатация машин:				27,99	25119,14
		Накладные расходы	%	--		7,89	7083,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	2576,24
		Сметная стоимость:				38,75	34779,25
8	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта	2692,5000		23,95	64479,73
		Итого оплата труда:				9,31	25078,88
		Итого эксплуатация машин:				23,95	64479,73
		Накладные расходы	%	--		6,75	18183,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	6613,10
		Сметная стоимость:				33,16	89276,82
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	358,1250		19,62	7024,93
		Итого оплата труда:				7,63	2732,29
		Итого эксплуатация машин:				19,62	7024,93
		Накладные расходы	%	--		5,53	1981,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,01	720,48
		Сметная стоимость:				27,16	9726,52
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	119,3750		632,48	75502,35
		Итого оплата труда:				632,48	75502,35
		Накладные расходы	%	--		416,46	49715,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,92	10017,40
		Сметная стоимость:				1132,86	135234,90
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	358,1250		111,78	40031,69
		Итого оплата труда:				87,87	31470,12
		Итого эксплуатация машин:				45,48	16288,73
		Накладные расходы	%	--		58,88	21084,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	4889,32
		Сметная стоимость:				**184,31**	**66005,78**
12	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	**420,0000**		**120,62**	**50661,84**
		Итого оплата труда:				**51,07**	**21450,40**
		Итого эксплуатация машин:				**109,52**	**45997,16**
		Накладные расходы	%	--		36,58	15362,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,58	5281,97
		Сметная стоимость:				**169,78**	**71306,57**
13	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта**	м2 спланированной площади	**428,2000**		**89,55**	**38345,37**
		Итого оплата труда:				**89,55**	**38345,37**
		Накладные расходы	%	--		58,97	25248,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,88	5087,54
		Сметная стоимость:				**160,40**	**68681,74**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**301165,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**138660,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35186,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**475011,58**
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
185	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	**263,6200**		**18355,93**	**4838990,58**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**1024134,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**373842,69**
		Итого материалов:				**13381,72**	**3527688,60**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	747492,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	446918,65
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**6033401,73**
186	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	**110,4680**		**18146,10**	**2004563,60**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**429156,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**156655,78**
		Итого материалов:				**13171,89**	**1455072,34**
		Накладные расходы	%	--		2826,60	312248,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,82	185344,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22650,51**	**2502156,92**
189	Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство пароизоляции из пленки**	м2 поверхности покрытия изоляции	833,5244		**201,02**	**167558,14**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**91133,90**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**3613,95**
		Итого материалов:				**89,41**	**74523,11**
		Накладные расходы	%	--		71,55	59638,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	18175,72
		Сметная стоимость:				**294,38**	**245372,22**
190	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	м3 изоляции	78,4889		**31780,68**	**2494429,99**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**1337406,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**123829,61**
		Итого материалов:				**13730,73**	**1077709,52**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	876708,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	269691,05
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**3640829,14**
192	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	м3 кладки	90,5829		**24722,37**	**2239422,99**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**351904,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**128456,46**
		Итого материалов:				**19748,16**	**1788844,76**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	281298,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	201657,73
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**2722379,39**
198	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**24,4200**		**25250,50**	**616617,15**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**139438,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**28569,99**
		Итого материалов:				**18641,81**	**455233,07**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	99982,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	57327,97
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**773927,58**
199	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	8,1400		**25203,50**	**205156,53**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,31**