1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97512,65	97512,65
		Сметная стоимость:				**1316420,81**	**1316420,81**
20	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор температуры прямого действия AIT/VIG2 д-32мм**	**шт**	**1,0000**		**780885,09**	**780885,09**
		Накладные расходы	%	--		33109,53	33109,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65119,57	65119,57
		Сметная стоимость:				**879114,18**	**879114,18**
22	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан VB2 д-50мм**	**шт**	**1,0000**		**223813,18**	**223813,18**
		Накладные расходы	%	--		9489,68	9489,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18664,23	18664,23
		Сметная стоимость:				**251967,09**	**251967,09**
23	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Электропривод AMV30**	**шт**	**1,0000**		**256892,82**	**256892,82**
		Накладные расходы	%	--		10892,26	10892,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21422,81	21422,81
		Сметная стоимость:				**289207,89**	**289207,89**
25	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный соленоидный клапан EV220B 20B нормально закрытый с электромеханическим реле давления(прессостатом) KPI35 д-25мм**	**шт**	**1,0000**		**95341,43**	**95341,43**
		Накладные расходы	%	--		4042,48	4042,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7950,71	7950,71
		Сметная стоимость:				**107334,62**	**107334,62**
27	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления HRN-50 для передачи показаний теплосчетчиков на диспетчерский пункт**	**шт**	**1,0000**		**802473,31**	**802473,31**
		Накладные расходы	%	--		34024,87	34024,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66919,85	66919,85
		Сметная стоимость:				**903418,03**	**903418,03**
29	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**56940,09**	**170820,27**
		Накладные расходы	%	--		2414,26	7242,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4748,35	14245,04
		Сметная стоимость:				**64102,70**	**192308,09**
31	**С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**12478,57**	**162221,41**
		Накладные расходы	%	--		529,09	6878,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,61	13527,97
		Сметная стоимость:				**14048,27**	**182627,57**
33	**С123-040902-0108 23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**19310,84**	**424838,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		818,78	18013,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,37	35428,13
		Сметная стоимость:				**21739,99**	**478279,76**
34	**С123-040902-0110 23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**34704,59**	**138818,36**
		Накладные расходы	%	--		1471,47	5885,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2894,09	11576,34
		Сметная стоимость:				**39070,15**	**156280,60**
36	**С123-040905-1003 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1502,99**	**6011,96**
		Накладные расходы	%	--		63,73	254,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,34	501,35
		Сметная стоимость:				**1692,05**	**6768,22**
37	**С123-040905-1001 23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**650,88**	**3905,28**
		Накладные расходы	%	--		27,60	165,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,28	325,67
		Сметная стоимость:				**732,76**	**4396,53**
38	**С123-040905-2431 23-040905-2431 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран спускной шаровый латунный с насадкой для шланга д-25мм**	**шт.**	**8,0000**		**4549,61**	**36396,88**
		Накладные расходы	%	--		192,90	1543,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,40	3035,21
		Сметная стоимость:				**5121,91**	**40975,32**
40	**С123-041001-1102 23-041001-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**5524,19**	**5524,19**
		Накладные расходы	%	--		234,23	234,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,67	460,67
		Сметная стоимость:				**6219,09**	**6219,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С123-041001-1103 23-041001-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**7105,08**	**14210,16**
		Накладные расходы	%	--		301,26	602,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,51	1185,01
		Сметная стоимость:				**7998,84**	**15997,68**
43	**С123-041001-1806 23-041001-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4480,63**	**8961,26**
		Накладные расходы	%	--		189,98	379,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,65	747,30
		Сметная стоимость:				**5044,26**	**10088,51**
45	**С123-041013-0423 23-041013-0423 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**64993,55**	**129987,10**
		Накладные расходы	%	--		2755,73	5511,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5419,94	10839,88
		Сметная стоимость:				**73169,22**	**146338,44**
47	**С123-041013-0421 23-041013-0421 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**36575,90**	**36575,90**
		Накладные расходы	%	--		1550,82	1550,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3050,14	3050,14
		Сметная стоимость:				**41176,86**	**41176,86**
49	**С123-041013-0420 23-041013-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**27834,96**	**27834,96**
		Накладные расходы	%	--		1180,20	1180,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,21	2321,21
		Сметная стоимость:				**31336,38**	**31336,38**
51	**С123-041013-0417 23-041013-0417 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**18513,78**	**18513,78**
		Накладные расходы	%	--		784,98	784,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,90	1543,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20842,67**	**20842,67**
55	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**24,0000**		**1288,26**	**30918,24**
		Накладные расходы	%	--		54,62	1310,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	2578,33
		Сметная стоимость:				**1450,31**	**34807,51**
56	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (дополнительные)**	**шт.**	**23,0000**		**1111,33**	**25560,59**
		Накладные расходы	%	--		47,12	1083,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,68	2131,55
		Сметная стоимость:				**1251,13**	**28775,91**
57	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Штуцер**	**т**	**0,0230**		**324022,38**	**7452,51**
		Накладные расходы	%	--		13738,55	315,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	621,48
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**8389,98**
63	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 д-38х2,5мм**	**м**	**16,0000**		**424,22**	**6787,52**
		Накладные расходы	%	--		17,99	287,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,38	566,02
		Сметная стоимость:				**477,58**	**7641,34**
64	**С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**334,23**	**4010,76**
		Накладные расходы	%	--		14,17	170,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,87	334,47
		Сметная стоимость:				**376,27**	**4515,28**
65	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 д-18х2мм**	**м**	**6,0000**		**166,32**	**997,92**
		Накладные расходы	%	--		7,05	42,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	83,22
		Сметная стоимость:				**187,24**	**1123,45**
68	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0650**		**324022,38**	**21061,45**
		Накладные расходы	%	--		13738,55	893,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	1756,36
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**23710,82**
69	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86,0000**		**511,02**	**43947,72**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1863,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3664,89
		Сметная стоимость:				**575,30**	**49475,99**
71	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Ручной насос БКФ-4**	**шт**	**1,0000**		**63353,16**	**63353,16**
		Накладные расходы	%	--		2686,17	2686,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5283,15	5283,15
		Сметная стоимость:				**71322,48**	**71322,48**
73	**С123-050401-0102 23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**21020,28**	**21020,28**
		Накладные расходы	%	--		891,26	891,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,92	1752,92
		Сметная стоимость:		-		**23664,46**	**23664,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8386704,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**355596,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**699384,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9441684,41**

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

84	**Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка д-159х4мм**	**м трубопровода**	**60,0000**		**3746,22**	**224772,92**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**51831,40**
		Итого эксплуатация машин:				**61,41**	**3684,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2839,53**	**170371,94**
		Накладные расходы	%	--		702,73	42163,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,92	21354,95
		Сметная стоимость:				**4804,86**	**288291,78**
85	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2575,99**	**38639,83**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**9294,91**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**681,53**
		Итого материалов:				**1925,72**	**28885,83**
		Накладные расходы	%	--		499,37	7490,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,03	3690,43
		Сметная стоимость:				**3321,38**	**49820,75**
86	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**2575,99**	**64399,71**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**15491,52**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**1135,88**
		Итого материалов:				**1925,72**	**48143,05**
		Накладные расходы	%	--		499,37	12484,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,03	6150,71
		Сметная стоимость:				**3321,38**	**83034,58**
87	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка д-89х3мм**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1895,19**	**75807,54**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**24786,43**
		Итого эксплуатация машин:		-		**45,44**	**1817,41**
		Итого материалов:				**1244,92**	**49796,88**
		Накладные расходы	%	--		470,50	18820,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,26	7570,20
		Сметная стоимость:				**2554,94**	**102197,76**
88	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**508,91**	**35623,94**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**32917,47**
		Итого эксплуатация машин:				**25,94**	**1816,02**
		Итого материалов:				**21,63**	**1514,11**
		Накладные расходы	%	--		317,65	22235,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	4628,76
		Сметная стоимость:				**892,69**	**62488,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	50,0000		277,19	13859,50
		Накладные расходы	%	--		11,75	587,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,12	1155,77
		Сметная стоимость:				312,06	15602,91
90	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,0000		211,64	4232,80
		Накладные расходы	%	--		8,97	179,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	352,98
		Сметная стоимость:				238,26	4765,25
91	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	м трубопровода	20,0000		1703,53	34070,66
		Итого оплата труда:				1488,98	29779,63
		Итого эксплуатация машин:				301,40	6027,92
		Итого материалов:				12,83	256,55
		Накладные расходы	%	--		1009,71	20194,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	4341,18
		Сметная стоимость:				2930,30	58605,98
92	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	20,0000		339,20	6784,00
		Накладные расходы	%	--		14,38	287,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,29	565,73
		Сметная стоимость:				381,87	7637,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				498190,90
		Накладные расходы -	Тенге				124443,08
		Сметная прибыль -	Тенге				49810,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				672444,70

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-1

на **общестроительные работы блока Г**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**122,0000**		**1010,83**	**123321,02**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**66242,22**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**57788,28**
		Итого материалов:				**181,54**	**22148,31**
		Накладные расходы	%	--		394,34	48109,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	13714,44
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**185144,87**
40	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**289,0000**		**1436,84**	**415247,57**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**220495,27**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**192366,67**
		Итого материалов:				**272,16**	**78655,60**
		Накладные расходы	%	--		554,81	160339,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	46046,99
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**621634,34**
41	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**57,0000**		**2138,00**	**121866,06**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**64939,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**60269,21**
		Итого материалов:				**363,38**	**20712,80**
		Накладные расходы	%	--		828,14	47204,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	13525,62
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**182595,80**
42	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**162,0000**		**3022,82**	**489697,61**
		Итого оплата труда:				**1552,70**	**251538,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,85**	**259013,88**
		Итого материалов:				**520,70**	**84352,66**
		Накладные расходы	%	--		1133,28	183591,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,49	53863,13
		Сметная стоимость:				**4488,59**	**727152,23**
47	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В12,5.Устройство.**	**м3**	**3,0000**		**19512,61**	**58537,82**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**6797,96**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**2378,07**
		Итого материалов:				**16640,87**	**49922,62**
		Накладные расходы	%	--		1972,94	5918,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,84	5156,53
		Сметная стоимость:				**23204,39**	**69613,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**3,0000**		**110,00**	**330,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	13,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	27,52
		Сметная стоимость:				**123,84**	**371,51**
49	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из керамического кирпича М150.Устройство.**	**м3 кладки**	**8,0000**		**24365,48**	**194923,83**
		Итого оплата труда:				**3550,51**	**28404,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**11344,90**
		Итого материалов:				**19725,65**	**157805,17**
		Накладные расходы	%	--		2913,23	23305,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2182,30	17458,37
		Сметная стоимость:				**29461,00**	**235688,04**
50	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из полнотелых бетонных камней на растворе М75.Кладка.**	**м3 кладки**	**18,0000**		**5598,45**	**100772,03**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**55876,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**28078,62**
		Итого материалов:				**1295,95**	**23327,15**
		Накладные расходы	%	--		1881,19	33861,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,37	10770,67
		Сметная стоимость:				**8078,01**	**145404,11**
52	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,3509**		**261240,83**	**91658,96**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**15121,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**474,73**
		Итого материалов:		-		**217233,59**	**76218,58**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	11893,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	8284,21
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**111836,88**
53	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляры из стальных труб диаметром 273х6мм.Укладка**	**м трубопровода**	**4,5000**		**10162,72**	**45732,25**
		Итого оплата труда:				**1644,82**	**7401,70**
		Итого эксплуатация машин:				**152,27**	**685,23**
		Итого материалов:				**8401,19**	**37805,33**
		Накладные расходы	%	--		1466,49	6599,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		930,34	4186,52
		Сметная стоимость:				**12559,56**	**56518,00**
54	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**880423,74**	**5282,54**
		Итого оплата труда:				**212614,46**	**1275,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1841,40**	**11,05**
		Итого материалов:				**666761,94**	**4000,57**
		Накладные расходы	%	--		174961,77	1049,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84430,84	506,59
		Сметная стоимость:				**1139816,35**	**6838,90**
55	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**284,41**	**18486,71**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**9484,32**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**9697,17**
		Итого материалов:				**24,66**	**1602,63**
		Накладные расходы	%	--		106,51	6923,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	2032,80
		Сметная стоимость:				**422,20**	**27442,84**
58	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Укладка**	**т стальных элементов**	**0,1747**		**50158,71**	**8761,32**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**6649,38**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**882,19**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	4675,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	1074,97
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**14512,12**
59	**С121-050204-0209 21-050204-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1434**		**161789,16**	**23207,04**
		Накладные расходы	%	--		6859,86	983,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13491,92	1935,28
		Сметная стоимость:				**182140,94**	**26126,30**
60	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0312**		**170440,95**	**5323,21**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	225,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	443,91
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**5992,83**
61	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкций за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,1747**		**17072,62**	**2982,11**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**2015,89**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**150,65**
		Итого материалов:				**4882,89**	**852,90**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	1431,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	353,08
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**4766,58**
62	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**98,8000**		**532,44**	**52604,94**
		Итого оплата труда:		-		**281,40**	**27802,61**
		Итого эксплуатация машин:				**6,94**	**685,40**
		Итого материалов:				**247,39**	**24441,77**
		Накладные расходы	%	--		171,59	16953,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,32	5564,64
		Сметная стоимость:				**760,35**	**75122,60**
63	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из двух слоев наплавляемого материала(Техноэласт)**	**м2 кровли**	**100,7700**		**786,68**	**79274,08**
		Итого оплата труда:				**104,50**	**10530,20**
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**900,34**
		Итого материалов:				**675,78**	**68097,88**
		Накладные расходы	%	--		94,79	9552,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,52	7106,09
		Сметная стоимость:				**951,99**	**95932,24**
64	**Е11-120101-0210 11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из одного слоя наплавляемого материала(Техноэласт) под перегородки**	**м2 кровли**	**5,4100**		**346,79**	**1876,12**
		Итого оплата труда:				**61,62**	**333,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,89**	**26,43**
		Итого материалов:				**281,68**	**1523,89**
		Накладные расходы	%	--		50,93	275,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,82	172,13
		Сметная стоимость:				**429,54**	**2323,79**
65	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Боковая гидроизоляция мастикой "Битуминоль"**	**м2 поверхности**	**404,9800**		**719,55**	**291403,27**
		Итого оплата труда:				**173,95**	**70445,89**
		Итого эксплуатация машин:				**12,56**	**5085,87**
		Итого материалов:				**534,69**	**216537,27**
		Накладные расходы	%	--		122,62	49659,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,37	27285,01
		Сметная стоимость:				**909,55**	**368347,64**
66	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**12,5500**		**27074,15**	**339780,55**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,80**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36046,02**
		Итого материалов:				**17886,66**	**224477,61**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	58262,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	31843,42
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**429886,23**