1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Укладка**	**т стальных элементов**	**0,1747**		**50158,71**	**8761,32**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**6649,38**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**882,19**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	4675,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	1074,97
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**14512,12**
60	**С121-050204-0209 21-050204-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1434**		**161789,16**	**23207,04**
		Накладные расходы	%	--		6859,86	983,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13491,92	1935,28
		Сметная стоимость:				**182140,94**	**26126,30**
61	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0312**		**170440,95**	**5323,21**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	225,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	443,91
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**5992,83**
62	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкций за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,1747**		**17072,62**	**2982,11**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**2015,89**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**150,65**
		Итого материалов:				**4882,89**	**852,90**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	1431,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	353,08
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**4766,58**
63	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**101,0900**		**532,44**	**53824,22**
		Итого оплата труда:				**281,40**	**28447,03**
		Итого эксплуатация машин:				**6,94**	**701,28**
		Итого материалов:				**247,39**	**25008,29**
		Накладные расходы	%	--		171,59	17345,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,32	5693,61
		Сметная стоимость:				**760,35**	**76863,80**
64	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из двух слоев наплавляемого материала(Техноэласт)**	**м2 кровли**	**103,0800**		**786,68**	**81091,32**
		Итого оплата труда:				**104,50**	**10771,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**920,98**
		Итого материалов:				**675,78**	**69658,92**
		Накладные расходы	%	--		94,79	9771,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,52	7268,99
		Сметная стоимость:				**951,99**	**98131,34**
65	**Е11-120101-0210 11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из одного слоя наплавляемого материала(Техноэласт) под перегородки**	**м2 кровли**	**7,2200**		**346,79**	**2503,81**
		Итого оплата труда:				**61,62**	**444,89**
		Итого эксплуатация машин:				**4,89**	**35,28**
		Итого материалов:				**281,68**	**2033,74**
		Накладные расходы	%	--		50,93	367,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,82	229,72
		Сметная стоимость:				**429,54**	**3101,25**
66	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Боковая гидроизоляция мастикой "Битуминоль"**	**м2 поверхности**	**397,7600**		**719,55**	**286208,13**
		Итого оплата труда:				**173,95**	**69189,98**
		Итого эксплуатация машин:				**12,56**	**4995,20**
		Итого материалов:				**534,69**	**212676,84**
		Накладные расходы	%	--		122,62	48774,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,37	26798,57
		Сметная стоимость:				**909,55**	**361780,73**
67	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**12,5500**		**27074,15**	**339780,55**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,80**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36046,02**
		Итого материалов:				**17886,66**	**224477,61**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	58262,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	31843,42
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**429886,23**
68	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5993**		**126271,31**	**75669,35**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	3208,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	6310,22
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**85187,94**
69	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0828**		**217840,49**	**18043,73**
		Накладные расходы	%	--		9236,44	765,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18166,15	1504,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**245243,08**	**20313,48**
70	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2579**		**13188,94**	**3401,43**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**3217,80**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**160,94**
		Итого материалов:				**275,40**	**71,03**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	1771,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	413,80
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**5586,25**
71	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**7,9600**		**27074,15**	**215510,22**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**55019,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**22862,66**
		Итого материалов:				**17886,66**	**142377,83**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	36953,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	20197,10
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**272660,90**
72	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6055**		**129404,34**	**78349,41**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	3322,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	6533,71
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**88205,14**
73	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Устройство арматурного пояса**	**т металлических изделий**	**0,6151**		**44007,24**	**27070,61**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**26511,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**832,31**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	15186,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	3380,58
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**45637,78**
74	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6002**		**129404,34**	**77668,48**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	3293,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	6476,93
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**87438,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С121-050301-9910 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0149**		**198521,30**	**2965,91**
		Накладные расходы	%	--		8417,30	125,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	247,33
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**3339,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**2948705,78**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**728785,67**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**294199,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**3971690,77**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0.000					
81	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**2708,03**	**83948,89**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**46941,73**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**18077,65**
		Итого материалов:				**743,79**	**23057,44**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	33946,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9431,61
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**127326,74**
82	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**48,0000**		**4099,40**	**196770,97**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**112461,09**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**37615,78**
		Итого материалов:				**1153,79**	**55382,00**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	81142,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	22233,08
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**300146,63**
86	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,39**
89	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**3478,12**	**6956,24**
		Накладные расходы	%	--		147,47	294,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	580,09
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**7831,28**
90	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
91	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2610**		**62743,34**	**16376,01**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	694,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	1365,63
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**18435,98**
92	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1393,33**	**1393,33**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**784,92**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**765,78**
		Итого материалов:				**20,18**	**20,18**
		Накладные расходы	%	--		567,18	567,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	156,84
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**2117,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1700**		**76540,17**	**13011,83**
		Накладные расходы	%	--		3245,30	551,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6382,84	1085,08
		Сметная стоимость:				**86168,31**	**14648,61**
94	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Закладная деталь М-3.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0060**		**415040,06**	**2490,24**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**228,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**30,30**
		Итого материалов:				**372768,36**	**2236,61**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	253,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	219,49
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**2963,18**
95	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0716**		**174783,56**	**12511,01**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10670,20**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**691,18**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1212,58**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	7437,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1595,89
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**21544,51**
96	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0676**		**169074,87**	**11426,08**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	484,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	952,84
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**12863,39**
97	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**168164,16**	**672,66**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	28,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	56,09
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**757,27**
98	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0776**		**103400,57**	**8021,82**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	340,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	668,96
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**9030,90**
99	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**0,8684**		**168,05**	**145,94**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**124,32**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**28,34**
		Накладные расходы	%	--		91,29	79,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	18,02
		Сметная стоимость:				**280,09**	**243,23**
100	**С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Пенопласт ФРП-1**	**м3**	**0,1968**		**35804,04**	**7045,50**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	298,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	587,54
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**7931,76**
101	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	**м3**	**0,3600**		**24903,04**	**8965,09**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**1602,53**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**319,64**
		Итого материалов:				**19775,97**	**7119,35**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	1190,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	812,43
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**10967,83**
102	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**		**126271,31**	**1591,02**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	67,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	132,68
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**1791,16**
103	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**170440,95**	**2454,35**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	104,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	204,67
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**2763,09**
104	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**		**160605,23**	**5396,34**

1	2	3	4		6		8
		Накладные расходы	%	--		6809,66	228,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	450,01
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**6075,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**396267,59**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**134895,32**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**42493,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**573655,94**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000

105	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2708,03**	**16248,17**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**9085,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**3498,90**
		Итого материалов:				**743,79**	**4462,73**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	6570,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	1825,47
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**24643,89**
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**4099,40**	**8198,79**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**4685,88**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**1567,32**
		Итого материалов:				**1153,79**	**2307,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	3380,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	926,38
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**12506,11**
111	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12AI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0082**		**343858,43**	**2833,39**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1228,31**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**79,57**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1532,76**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	915,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	299,89
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**4048,54**
112	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0082**		**103400,57**	**852,02**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	36,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	71,05
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**959,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	м3	0,0200		24903,04	498,06
		Итого оплата труда:				4451,47	89,03
		Итого эксплуатация машин:				887,88	17,76
		Итого материалов:				19775,97	395,52
		Накладные расходы	%	--		3306,39	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	45,14
		Сметная стоимость:				30466,18	609,32
114	С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0037		127870,26	473,12
		Накладные расходы	%	--		5421,70	20,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	39,45
		Сметная стоимость:				143955,32	532,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				29103,55
		Накладные расходы -	*Тенге*				10988,76
		Сметная прибыль -	*Тенге*				3207,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				43299,69

РАЗДЕЛ 6.Перегородки подвала

119	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,8200		2973,02	171900,23
		Итого оплата труда:				914,72	52889,31
		Итого эксплуатация машин:				145,71	8425,01
		Итого материалов:				1946,37	112539,23
		Накладные расходы	%	--		610,44	35295,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	16575,66
		Сметная стоимость:				3870,14	223771,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				171900,23
		Накладные расходы -	*Тенге*				35295,53
		Сметная прибыль -	*Тенге*				16575,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				223771,42

РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал

120	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1,0000	1010,83	1010,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**542,97**	**542,97**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**473,67**
		Итого материалов:				**181,54**	**181,54**
		Накладные расходы	%	--		394,34	394,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	112,41
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**1517,58**
121	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1436,84**	**5747,37**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**3051,84**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**2662,51**
		Итого материалов:				**272,16**	**1088,66**
		Накладные расходы	%	--		554,81	2219,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	637,33
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**8603,94**
122	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2138,00**	**6414,00**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**3417,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**3172,06**
		Итого материалов:				**363,38**	**1090,15**
		Накладные расходы	%	--		828,14	2484,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	711,87
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**9610,31**
123	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,2550**		**21646,53**	**27166,40**
		Накладные расходы	%	--		917,81	1151,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,15	2265,46
		Сметная стоимость:				**24369,49**	**30583,71**
124	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6290**		**19360,38**	**31538,06**
		Накладные расходы	%	--		820,88	1337,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,50	2630,02
		Сметная стоимость:				**21795,76**	**35505,29**
125	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,8840**		**110,00**	**317,24**
		Накладные расходы	%	--		4,66	13,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	26,46
		Сметная стоимость:				**123,84**	**357,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**72193,90**
		Накладные расходы -	*Тенге*	-			**7600,53**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**6383,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**86177,98**

РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта

147	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка щебнем**	**м3 основания**	**9,5294**		**4655,41**	**44363,07**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**9973,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**9832,99**
		Итого материалов:				**3030,80**	**28881,58**
		Накладные расходы	%	--		751,59	7162,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	4122,02
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**55647,31**
148	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4718**		**21058,90**	**9934,53**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**1204,05**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**2,47**
		Итого материалов:				**18501,35**	**8728,01**
		Накладные расходы	%	--		2513,15	1185,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,76	889,61
		Сметная стоимость:				**25457,81**	**12009,72**
149	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,7175**		**533,56**	**2517,05**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**959,84**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**279,83**
		Итого материалов:				**291,77**	**1376,43**
		Накладные расходы	%	--		151,79	716,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,83	258,65
		Сметная стоимость:				**740,17**	**3491,75**
150	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**28,3050**		**71,78**	**2031,67**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**233,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**76,15**
		Итого материалов:				**62,24**	**1761,60**
		Накладные расходы	%	--		8,27	234,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	181,26
		Сметная стоимость:				**86,45**	**2447,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**58846,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				9297,94
		Сметная прибыль -	Тенге				5451,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				73595,80

РАЗДЕЛ 15.Стены

185	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**95,0000**		**18412,80**	**1749215,64**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**369064,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**134720,64**
		Итого материалов:				**13438,58**	**1276665,42**
		Накладные расходы	%	--		2837,90	269600,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,06	161505,32
		Сметная стоимость:				**22950,76**	**2180321,78**
190	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**169,6300**		**201,02**	**34099,65**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**18546,60**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**735,47**
		Итого материалов:				**89,41**	**15166,15**
		Накладные расходы	%	--		71,55	12136,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	3698,93
		Сметная стоимость:				**294,38**	**49935,53**
191	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**19,6222**		**31780,68**	**623607,50**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**334351,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**30957,40**
		Итого материалов:				**13730,73**	**269427,38**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	219177,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	67422,76
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**910207,28**
192	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**21,5000**		**24779,24**	**532753,57**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**83525,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**30489,41**
		Итого материалов:				**19805,02**	**425808,00**
		Накладные расходы	%	--		3107,84	66818,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,97	47965,77
		Сметная стоимость:				**30118,04**	**647537,91**
195	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**22,4700**		**22228,34**	**499470,69**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**114437,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**29475,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16127,80**	**362391,64**
		Накладные расходы	%	--		3639,38	81776,82
		Сметная стоимость:	%	8		2069,42	46499,80
198	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**9,1200**		**27937,13**	**627747,32**
		Итого оплата труда:				**25305,09**	**230782,40**
		Итого эксплуатация машин:				**5709,99**	**52075,13**
		Итого материалов:				**1169,94**	**10669,87**
		Накладные расходы	%	--		**18696,40**	**170511,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4096,60	37361,00
		Сметная стоимость:				2352,14	21451,47
206	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**336,9800**		**31753,82**	**289594,87**
		Итого оплата труда:				**450,99**	**151975,74**
		Итого эксплуатация машин:				**320,54**	**108016,20**
		Итого материалов:				**1,21**	**409,10**
		Накладные расходы	%	--		**129,81**	**43744,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,86	63642,59
		Сметная стоимость:				51,19	17249,47
208	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**146,2200**		**691,04**	**232867,79**
		Итого оплата труда:				**17737,42**	**2593566,00**
		Итого эксплуатация машин:				**3436,97**	**502553,37**
		Итого материалов:				**1418,11**	**207356,34**
		Накладные расходы	%	--		**13211,13**	**1931731,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,08	376088,91
		Сметная стоимость:				1624,76	237572,39
216	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**154,0000**		**21934,26**	**3207227,27**
		Итого оплата труда:				**284,41**	**43799,28**
		Итого эксплуатация машин:				**145,91**	**22470,53**
		Итого материалов:				**149,19**	**22974,84**
		Накладные расходы	%	--		**24,66**	**3797,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,51	16402,95
		Сметная стоимость:				31,27	4816,18
217	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**422,20**	**65018,41**
		Итого оплата труда:				**1393,33**	**5573,31**
		Итого эксплуатация машин:				**784,92**	**3139,67**
		Итого материалов:				**765,78**	**3063,11**
						20,18	**80,71**

9200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		567,18	2268,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	627,36
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**8469,38**
218	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	29,8065		**62743,34**	**1870159,36**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	79294,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	155956,33
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**2105410,45**
219	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**
220	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	9,0000		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
221	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	**шт. сборных конструкций**	3,0000		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
222	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,7000**		**76540,17**	**206658,46**
		Накладные расходы	%	--		3245,30	8762,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6382,84	17233,66
		Сметная стоимость:				**86168,31**	**232654,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	0,1277		**38178,20**	**4873,83**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**3601,22**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**624,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**755,14**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2537,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	592,93
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**8004,59**
227	**С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8172**		**115532,16**	**94412,88**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	4003,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	7873,28
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**106289,27**
228	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0257**		**157417,73**	**4051,93**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	171,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	337,90
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**4561,63**
229	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая толщиной 8мм**	**т**	**0,3060**		**164521,30**	**50343,52**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2134,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4198,25
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**56676,33**
235	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4Bpl**	**т металлических изделий**	**0,9444**		**261240,83**	**246727,45**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**40703,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1277,88**
		Итого материалов:				**217233,59**	**205165,06**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	32015,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	22299,43
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**301042,34**
236	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0895**		**44007,24**	**3940,62**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**3859,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**121,16**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	2210,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	492,10
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**6643,41**
238	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2105**		**126271,01**	**26580,05**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	1126,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	2216,56
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**29923,60**
239	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0187**		**197610,59**	**3687,41**
		Накладные расходы	%	--		8378,69	156,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,14	307,50
		Сметная стоимость:				**222468,42**	**4151,26**
240	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5767**		**217233,59**	**125288,17**
		Накладные расходы	%	--		9210,70	5312,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18115,54	10448,03
		Сметная стоимость:				**244559,84**	**141048,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9134292,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**1284860,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**833532,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**11252685,08**
		РАЗДЕЛ 17.Арматурный пояс-5шт					
253	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,0010**		**129404,34**	**388342,42**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	16465,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	32384,65
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**437192,79**
254	**С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0747**		**198521,30**	**14829,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8417,30	628,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	1236,67
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**16694,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**403171,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**17094,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33621,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**453887,77**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

260	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	310,2800		**2359,98**	**732255,25**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**283820,40**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**45211,21**
		Итого материалов:				**1333,33**	**413705,82**
		Накладные расходы	%	--		584,45	181341,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	73087,75
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**986684,65**
261	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	90,6467		**2907,90**	**263591,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82916,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13208,22**
		Итого материалов:				**1881,25**	**170528,78**
		Накладные расходы	%	--		607,68	55083,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	25494,02
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**344169,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**995846,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**236425,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98581,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1330853,86**

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

264	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	25,0000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**102682,86**
265	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	46,0000		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
266	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	3018,8640		**5135,14**	**15502289,28**
		Накладные расходы	%	--		217,73	657297,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	1292766,91
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**17452353,26**
267	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	41,4720		**4618,93**	**191556,26**
		Накладные расходы	%	--		195,84	8121,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	15974,26
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**215652,51**
268	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	**м2**	518,4000		**4618,93**	**2394453,31**
		Накладные расходы	%	--		195,84	101524,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	199678,25
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**2695656,38**
269	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стоимость плит П15д-5**	**м3**	**4,8000**		**32703,01**	**156974,45**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	6655,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	13090,41
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**176720,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
273	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	2,0000		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
274	**С143021-1 Т143021-1**	**Плиты балконов**	**м2**	**95,9400**		**4919,80**	**472005,61**
		Накладные расходы	%	--		208,60	20013,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,27	39361,49
		Сметная стоимость:				**5538,67**	**531380,14**
284	**С121-050204-9903 21-050204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,8224**		**182063,99**	**513857,41**
		Накладные расходы	%	--		7719,51	21787,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,68	42851,60
		Сметная стоимость:				**204966,18**	**578496,56**
285	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,7176**		**115532,16**	**82905,88**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	3515,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	6913,69
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**93334,77**
286	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9878**		**164521,30**	**162514,14**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	6890,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	13552,38
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**182957,12**
287	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	0,0673		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
288	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6310**		**169074,87**	**106693,01**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	4523,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	8897,34
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**120114,13**
289	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**168164,16**	**7062,89**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	299,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	588,99
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**7951,35**
290	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,6730**		**103400,57**	**69592,72**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	2950,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	5803,48
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**78346,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**19943609,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**952363,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1671677,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**22567651,51**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

335	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
336	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**38,0000**		**3478,12**	**132168,56**

9200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147,47	5603,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	11021,80
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**148794,31**
337	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1760**		**62743,34**	**73786,17**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	3128,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	6153,18
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**83067,88**
338	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лобовых балок**	**т конструкций**	**0,3054**		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
339	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,5966**		**182064,39**	**472744,75**
		Накладные расходы	%	--		7719,53	20044,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,71	39423,13
		Сметная стоимость:				**204966,63**	**532212,26**
340	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1520**		**164521,30**	**25007,24**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	1060,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	2085,40
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**28152,95**
341	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлических косоуров**	**т конструкций**	**0,2916**		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
342	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,4878**		**176488,09**	**439060,01**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	18616,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	36614,09
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**494290,25**
343	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0976**		**164521,30**	**16050,70**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	680,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	1338,50
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**18069,75**
344	**С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0392**		**155381,64**	**6097,18**
		Накладные расходы	%	--		6588,18	258,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12957,59	508,46
		Сметная стоимость:				**174927,41**	**6864,15**
345	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0005**		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
346	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0045**		**157417,73**	**712,16**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	30,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	59,39
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**801,74**
347	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**25,0000**		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
348	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**223,0000**		**2524,81**	**563032,63**
		Накладные расходы	%	--		107,05	23872,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,55	46952,42
		Сметная стоимость:				**2842,41**	**633857,63**
349	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,7855**		**364881,35**	**286628,90**
		Накладные расходы	%	--		15470,97	12153,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	23902,56
		Сметная стоимость:				**410780,50**	**322684,52**
350	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,7855**		**103400,57**	**81225,28**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	3443,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	6773,54
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**91442,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2140227,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**112692,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180233,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2433153,62**

РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий

368	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,0022**		**3509,81**	**157949,05**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**41164,59**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6557,27**
		Итого материалов:				**2483,15**	**111747,45**
		Накладные расходы	%	--		633,20	28495,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	14915,55
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**201359,90**
369	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	**0,7006**		**415040,06**	**290786,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**26671,18**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3538,53**
		Итого материалов:				**372768,36**	**261170,21**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	29594,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	25630,49
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**346011,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**448735,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**58089,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40546,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**547371,58**
		ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
2	**С123-051101-0618 23-051101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-38a, для системы отопления мощностью 300 кВт, тип пластин TKTL32, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**360961,49**	**721922,98**
		Накладные расходы	%	--		15304,77	30609,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30101,30	60202,60
		Сметная стоимость:				**406367,56**	**812735,12**
3	**С123-051101-0704 23-051101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-34a, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2 м3/ч, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**198278,69**	**396557,38**
		Накладные расходы	%	--		8407,02	16814,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16534,86	33069,71
		Сметная стоимость:				**223220,56**	**446441,13**
4	**С123-051101-0707 23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27a, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**1,0000**		**295678,34**	**295678,34**
		Накладные расходы	%	--		12536,76	12536,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24657,21	24657,21
		Сметная стоимость:				**332872,31**	**332872,31**
6	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы отопления Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
7	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
8	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CR1-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400HZ**	**шт**	**1,0000**		**223959,69**	**223959,69**
		Накладные расходы	%	--		9495,89	9495,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18676,45	18676,45
		Сметная стоимость:				**252132,02**	**252132,02**
11	**С123-070502-0310 23-070502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Расходомер электромагнитный д-100мм "Взлет ЭР" Q 283м3/час**	**шт.**	**2,0000**		**114850,99**	**229701,98**
		Накладные расходы	%	--		4869,68	9739,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9577,65	19155,31
		Сметная стоимость:				**129298,33**	**258596,65**
12	**С123-070502-0210 23-070502-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тепловычислитель ТСР033 д-100мм Q 283м3/час**	**комплект**	**1,0000**		**234327,47**	**234327,47**
		Накладные расходы	%	--		9935,48	9935,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19541,04	19541,04
		Сметная стоимость:				**263803,99**	**263803,99**
13	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Теплопреобразователь сопротивления Pt 500**	**шт**	**2,0000**		**20273,01**	**40546,02**
		Накладные расходы	%	--		859,58	1719,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,61	3381,21
		Сметная стоимость:				**22823,19**	**45646,38**
15	**С123-041013-0209 23-041013-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**20607,62**	**41215,24**
		Накладные расходы	%	--		873,76	1747,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,51	3437,02
		Сметная стоимость:				**23199,89**	**46399,79**
17	**С123-040103-0101 23-040103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**4,0000**		**85264,25**	**341057,00**
		Накладные расходы	%	--		3615,20	14460,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7110,36	28441,43
		Сметная стоимость:				**95989,81**	**383959,24**
19	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор перепада давления AFR/VFG2 д-65мм**	**шт**	**1,0000**		**1169328,63**	**1169328,63**
		Накладные расходы	%	--		49579,53	49579,53