1	2	3	4	5	6	7	8
114	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	м3	0,0200		24903,04	498,06
		Итого оплата труда:				4451,47	89,03
		Итого эксплуатация машин:				887,88	17,76
		Итого материалов:				19775,97	395,52
		Накладные расходы	%	--		3306,39	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	45,14
		Сметная стоимость:				30466,18	609,32
115	С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0037		127870,26	473,12
		Накладные расходы	%	--		5421,70	20,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	39,45
		Сметная стоимость:				143955,32	532,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				29103,55
		Накладные расходы -	*Тенге*				10988,76
		Сметная прибыль -	*Тенге*				3207,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				43299,69
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки подвала					
126	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,8200		2973,02	130277,89
		Итого оплата труда:				914,72	40083,18
		Итого эксплуатация машин:				145,71	6385,06
		Итого материалов:				1946,37	85290,03
		Накладные расходы	%	--		610,44	26749,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	12562,18
		Сметная стоимость:				3870,14	169589,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				130277,89
		Накладные расходы -	*Тенге*				26749,40
		Сметная прибыль -	*Тенге*				12562,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				169589,47
		РАЗДЕЛ 8.Вход в подвал					
127	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1,0000		1010,83	1010,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**542,97**	**542,97**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**473,67**
		Итого материалов:				**181,54**	**181,54**
		Накладные расходы	%	--		394,34	394,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	112,41
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**1517,58**
128	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1436,84**	**4310,53**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**2288,88**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**1996,89**
		Итого материалов:				**272,16**	**816,49**
		Накладные расходы	%	--		554,81	1664,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	478,00
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**6452,95**
129	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2138,00**	**6414,00**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**3417,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**3172,06**
		Итого материалов:				**363,38**	**1090,15**
		Накладные расходы	%	--		828,14	2484,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	711,87
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**9610,31**
130	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,9900**		**21646,53**	**21430,06**
		Накладные расходы	%	--		917,81	908,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,15	1787,10
		Сметная стоимость:				**24369,49**	**24125,80**
131	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6290**		**19360,38**	**31538,06**
		Накладные расходы	%	--		820,88	1337,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,50	2630,02
		Сметная стоимость:				**21795,76**	**35505,29**
132	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,6190**		**110,00**	**288,09**
		Накладные расходы	%	--		4,66	12,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	24,02
		Сметная стоимость:		-		**123,84**	**324,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**64991,57**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**6801,26**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**5743,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**77536,26**
		РАЗДЕЛ 10.Шахта лифта					
154	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка щебнем**	**м3 основания**	**9,5294**		**4655,41**	**44363,07**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**9973,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**9832,99**
		Итого материалов:				**3030,80**	**28881,58**
		Накладные расходы	%	--		751,59	7162,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	4122,02
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**55647,31**
155	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4718**		**21058,90**	**9934,53**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**1204,05**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**2,47**
		Итого материалов:				**18501,35**	**8728,01**
		Накладные расходы	%	--		2513,15	1185,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,76	889,61
		Сметная стоимость:				**25457,81**	**12009,72**
156	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,7175**		**533,56**	**2517,05**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**959,84**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**279,83**
		Итого материалов:				**291,77**	**1376,43**
		Накладные расходы	%	--		151,79	716,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,83	258,65
		Сметная стоимость:				**740,17**	**3491,75**
157	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**28,3050**		**71,78**	**2031,67**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**233,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**76,15**
		Итого материалов:				**62,24**	**1761,60**
		Накладные расходы	%	--		8,27	234,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	181,26
		Сметная стоимость:				**86,45**	**2447,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**58846,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	*Тенге*				**9297,94**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**5451,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**73595,80**

РАЗДЕЛ 17.Стены

196	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**112,1000**		**18412,80**	**2064074,45**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**435496,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**158970,36**
		Итого материалов:				**13438,58**	**1506465,20**
		Накладные расходы	%	--		2837,90	318128,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,06	190576,27
		Сметная стоимость:				**22950,76**	**2572779,70**
201	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	197,7100		**201,02**	**39744,39**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**21616,74**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**857,22**
		Итого материалов:				**89,41**	**17676,70**
		Накладные расходы	%	--		71,55	14146,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	4311,24
		Сметная стоимость:				**294,38**	**58201,70**
202	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	20,6778		**31780,68**	**657153,77**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**352337,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**32622,72**
		Итого материалов:				**13730,73**	**283920,92**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	230967,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	71049,69
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**959170,87**
203	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**26,4000**		**24779,24**	**654171,83**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**102561,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**37438,16**
		Итого материалов:				**19805,02**	**522852,61**
		Накладные расходы	%	--		3107,84	82046,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,97	58897,51
		Сметная стоимость:				**30118,04**	**795116,32**
206	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**6,8700**		**22228,34**	**152708,66**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**34988,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**9011,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16127,80**	**110797,98**
		Накладные расходы	%	--		3639,38	25002,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2069,42	14216,90
		Сметная стоимость:				**27937,13**	**191928,08**
209	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**6,8400**		**25305,09**	**173086,80**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**39056,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**8002,41**
		Итого материалов:				**18696,40**	**127883,40**
		Накладные расходы	%	--		4096,60	28020,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,14	16088,60
		Сметная стоимость:				**31753,82**	**217196,15**
217	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**389,8975**		**450,99**	**175841,18**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**124978,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**473,34**
		Итого материалов:				**129,81**	**50613,70**
		Накладные расходы	%	--		188,86	73636,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	19958,23
		Сметная стоимость:				**691,04**	**269436,07**
219	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**130,6400**		**17737,42**	**2317216,92**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**449005,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**185262,15**
		Итого материалов:				**13211,13**	**1725902,22**
		Накладные расходы	%	--		2572,08	336015,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,76	212258,63
		Сметная стоимость:				**21934,26**	**2865491,52**
227	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**144,0000**		**284,41**	**40955,18**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**21011,41**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**21482,97**
		Итого материалов:				**24,66**	**3550,44**
		Накладные расходы	%	--		106,51	15337,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4503,44
		Сметная стоимость:				**422,20**	**60796,44**
228	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1393,33**	**5573,31**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**3139,67**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**3063,11**
		Итого материалов:				**20,18**	**80,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
237	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,1277**		**38178,20**	**4873,83**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**3601,22**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**624,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**755,14**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2537,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	592,93
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**8004,59**
238	**С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8172**		**115532,16**	**94412,88**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	4003,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	7873,28
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**106289,27**
239	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0257**		**157417,73**	**4051,93**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	171,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	337,90
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**4561,63**
240	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая толщиной 8мм**	**т**	**0,3060**		**164521,30**	**50343,52**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2134,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4198,25
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**56676,33**
246	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	**т металлических изделий**	**1,0387**		**261240,83**	**271342,14**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**44764,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1405,37**
		Итого материалов:				**217233,59**	**225633,29**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	35209,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	24524,13
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**331075,74**
247	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0997**		**44007,24**	**4389,11**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**4298,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**134,95**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	2462,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	548,11
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**7399,50**
249	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2105**		**126271,01**	**26580,05**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	1126,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	2216,56
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**29923,60**
250	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0187**		**197610,59**	**3687,41**
		Накладные расходы	%	--		8378,69	156,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,14	307,50
		Сметная стоимость:				**222468,42**	**4151,26**
251	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6685**		**217233,59**	**145212,83**
		Накладные расходы	%	--		9210,70	6157,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18115,54	12109,59
		Сметная стоимость:				**244559,84**	**163479,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**9845009,90**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**1307831,67**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**892227,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**12045068,89**

РАЗДЕЛ 19.Арматурный пояс-5шт

263	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1000**		**129404,34**	**401153,45**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	17008,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	33452,99
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**451615,35**
264	**С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0768**		**198521,30**	**15246,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8417,30	646,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	1271,43
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**17164,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**416399,89**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**17655,36**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**34724,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**468779,67**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

270	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	2766,2000		**2359,98**	**6528182,50**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**2530308,06**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**403065,78**
		Итого материалов:				**1333,33**	**3688259,10**
		Накладные расходы	%	--		584,45	1616692,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	651589,98
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**8796464,72**
271	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	90,6467		**2907,90**	**263591,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82916,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13208,22**
		Итого материалов:				**1881,25**	**170528,78**
		Накладные расходы	%	--		607,68	55083,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	25494,02
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**344169,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6791773,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**1671776,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**677083,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9140633,93**

РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0.000

274	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	32,0000		**2708,03**	**86656,92**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**48455,98**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**18660,81**
		Итого материалов:				**743,79**	**23801,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1095,04	35041,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9735,86
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**131434,06**
275	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
276	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**3320,5920**		**5135,14**	**17051704,80**
		Накладные расходы	%	--		217,73	722992,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	1421975,77
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**19196672,85**
277	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**41,4720**		**4618,93**	**191556,26**
		Накладные расходы	%	--		195,84	8121,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	15974,26
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**215652,51**
278	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	**м2**	**518,4000**		**4618,93**	**2394453,31**
		Накладные расходы	%	--		195,84	101524,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	199678,25
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**2695656,38**
279	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стоимость плит П15д-5**	**м3**	**4,8000**		**32703,01**	**156974,45**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	6655,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	13090,41
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**176720,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
283	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
284	**С143021-1 Т143021-1**	**Плиты балконов**	**м2**	**95,9400**		**4919,80**	**472005,61**
		Накладные расходы	%	--		208,60	20013,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,27	39361,49
		Сметная стоимость:				**5538,67**	**531380,14**
294	**С121-050204-9903 21-050204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,5573**		**182063,99**	**465592,24**
		Накладные расходы	%	--		7719,51	19741,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,68	38826,67
		Сметная стоимость:				**204966,18**	**524160,02**
295	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,6843**		**115532,16**	**79058,66**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	3352,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	6592,86
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**89003,60**
296	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9420**		**164521,30**	**154979,06**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	6571,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	12924,01
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**174474,19**
297	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	**0,0797**		**174783,56**	**13933,75**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**11883,61**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**769,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1350,48**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	8283,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1777,37
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**23994,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
298	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7552**		**169074,87**	**127685,34**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	5413,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	10647,94
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**143747,14**
299	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**168164,16**	**7062,89**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	299,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	588,99
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**7951,35**
300	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,7972**		**103400,57**	**82430,93**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	3495,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	6874,08
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**92800,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**21488334,63**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**1025919,87**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**1801140,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**24315394,86**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

412	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
413	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**38,0000**		**3478,12**	**132168,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147,47	5603,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	11021,80
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**148794,31**
414	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1760**		**62743,34**	**73786,17**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	3128,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	6153,18
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**83067,88**
415	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лобовых балок**	**т конструкций**	**0,3054**		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
416	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,5966**		**182064,39**	**472744,75**
		Накладные расходы	%	--		7719,53	20044,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,71	39423,13
		Сметная стоимость:				**204966,63**	**532212,26**
417	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1520**		**164521,30**	**25007,24**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	1060,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	2085,40
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**28152,95**
418	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлических косоуров**	**т конструкций**	**0,2916**		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
419	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,4878**		**176488,09**	**439060,01**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	18616,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	36614,09
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**494290,25**
420	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0976**		**164521,30**	**16050,70**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	680,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	1338,50
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**18069,75**
421	**С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0392**		**155381,64**	**6097,18**
		Накладные расходы	%	--		6588,18	258,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12957,59	508,46
		Сметная стоимость:				**174927,41**	**6864,15**
422	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0005**		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
423	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0045**		**157417,73**	**712,16**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	30,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	59,39
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**801,74**
424	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**25,0000**		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
425	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**223,0000**		**2524,81**	**563032,63**
		Накладные расходы	%	--		107,05	23872,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,55	46952,42
		Сметная стоимость:				**2842,41**	**633857,63**
426	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,7855**		**364881,35**	**286628,90**
		Накладные расходы	%	--		15470,97	12153,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	23902,56
		Сметная стоимость:				**410780,50**	**322684,52**
427	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,7855**		**103400,57**	**81225,28**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	3443,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	6773,54
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**91442,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2140227,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**112692,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180233,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2433153,62**

РАЗДЕЛ 29.Ограждение лоджий

394	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	42,1756		**3509,81**	**148028,00**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**38578,97**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6145,40**
		Итого материалов:				**2483,15**	**104728,41**
		Накладные расходы	%	--		633,20	26705,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	13978,68
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**188712,14**
395	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	0,6556		**415040,06**	**272095,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**24956,82**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3311,08**
		Итого материалов:				**372768,36**	**244382,79**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	27692,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	23983,03
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**323770,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**420123,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**54397,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37961,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**512482,99**

ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

2	**С123-051101-0618 23-051101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-38а, для системы отопления мощностью 300 кВт, тип пластин TKTL32, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**360961,49**	**721922,98**
		Накладные расходы	%	--		15304,77	30609,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30101,30	60202,60
		Сметная стоимость:				**406367,56**	**812735,12**
3	**С123-051101-0704 23-051101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-34а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2 м3/ч, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**198278,69**	**396557,38**
		Накладные расходы	%	--		8407,02	16814,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16534,86	33069,71
		Сметная стоимость:				**223220,56**	**446441,13**
4	**С123-051101-0707 23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**1,0000**		**295678,34**	**295678,34**
		Накладные расходы	%	--		12536,76	12536,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24657,21	24657,21
		Сметная стоимость:				**332872,31**	**332872,31**
6	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы отопления Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
7	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
8	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CR1-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400HZ**	**шт**	**1,0000**		**223959,69**	**223959,69**
		Накладные расходы	%	--		9495,89	9495,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18676,45	18676,45
		Сметная стоимость:				**252132,02**	**252132,02**
11	**С123-070502-0310 23-070502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Расходомер электромагнитный д-100мм "Взлет ЭР" Q 283м3/час**	**шт.**	**2,0000**		**114850,99**	**229701,98**
		Накладные расходы	%	--		4869,68	9739,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9577,65	19155,31
		Сметная стоимость:				**129298,33**	**258596,65**
12	**С123-070502-0210 23-070502-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тепловычислитель ТСР033 д-100мм Q 283м3/час**	**комплект**	**1,0000**		**234327,47**	**234327,47**
		Накладные расходы	%	--		9935,48	9935,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19541,04	19541,04
		Сметная стоимость:				**263803,99**	**263803,99**
13	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Теплопреобразователь сопротивления Pt 500**	**шт**	**2,0000**		**20273,01**	**40546,02**
		Накладные расходы	%	--		859,58	1719,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,61	3381,21
		Сметная стоимость:				**22823,19**	**45646,38**
15	**С123-041013-0209 23-041013-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**20607,62**	**41215,24**
		Накладные расходы	%	--		873,76	1747,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,51	3437,02
		Сметная стоимость:				**23199,89**	**46399,79**
17	**С123-040103-0101 23-040103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**4,0000**		**85264,25**	**341057,00**
		Накладные расходы	%	--		3615,20	14460,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7110,36	28441,43
		Сметная стоимость:				**95989,81**	**383959,24**
19	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор перепада давления AFR/VFG2 д-65мм**	**шт**	**1,0000**		**1169328,63**	**1169328,63**
		Накладные расходы	%	--		49579,53	49579,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97512,65	97512,65
		Сметная стоимость:				**1316420,81**	**1316420,81**
20	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор температуры прямого действия AIT/VIG2 д-32мм**	**шт**	**1,0000**		**780885,09**	**780885,09**
		Накладные расходы	%	--		33109,53	33109,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65119,57	65119,57
		Сметная стоимость:				**879114,18**	**879114,18**
22	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан VB2 д-50мм**	**шт**	**1,0000**		**223813,18**	**223813,18**
		Накладные расходы	%	--		9489,68	9489,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18664,23	18664,23
		Сметная стоимость:				**251967,09**	**251967,09**
23	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Электропривод AMV30**	**шт**	**1,0000**		**256892,82**	**256892,82**
		Накладные расходы	%	--		10892,26	10892,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21422,81	21422,81
		Сметная стоимость:				**289207,89**	**289207,89**
25	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный соленоидный клапан EV220B 20B нормально закрытый с электромеханическим реле давления(прессостатом) KPI35 д-25мм**	**шт**	**1,0000**		**95341,43**	**95341,43**
		Накладные расходы	%	--		4042,48	4042,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7950,71	7950,71
		Сметная стоимость:				**107334,62**	**107334,62**
27	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления HRN-50 для передачи показаний теплосчетчиков на диспетчерский пункт**	**шт**	**1,0000**		**802473,31**	**802473,31**
		Накладные расходы	%	--		34024,87	34024,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66919,85	66919,85
		Сметная стоимость:				**903418,03**	**903418,03**
29	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**56940,09**	**170820,27**
		Накладные расходы	%	--		2414,26	7242,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4748,35	14245,04
		Сметная стоимость:				**64102,70**	**192308,09**
31	**С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**12478,57**	**162221,41**
		Накладные расходы	%	--		529,09	6878,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,61	13527,97
		Сметная стоимость:				**14048,27**	**182627,57**
33	**С123-040902-0108 23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**19310,84**	**424838,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		818,78	18013,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,37	35428,13
		Сметная стоимость:				**21739,99**	**478279,76**
34	**С123-040902-0110 23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**34704,59**	**138818,36**
		Накладные расходы	%	--		1471,47	5885,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2894,09	11576,34
		Сметная стоимость:				**39070,15**	**156280,60**
36	**С123-040905-1003 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1502,99**	**6011,96**
		Накладные расходы	%	--		63,73	254,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,34	501,35
		Сметная стоимость:				**1692,05**	**6768,22**
37	**С123-040905-1001 23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**650,88**	**3905,28**
		Накладные расходы	%	--		27,60	165,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,28	325,67
		Сметная стоимость:				**732,76**	**4396,53**
38	**С123-040905-2431 23-040905-2431 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран спускной шаровый латунный с насадкой для шланга д-25мм**	**шт.**	**8,0000**		**4549,61**	**36396,88**
		Накладные расходы	%	--		192,90	1543,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,40	3035,21
		Сметная стоимость:				**5121,91**	**40975,32**
40	**С123-041001-1102 23-041001-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**5524,19**	**5524,19**
		Накладные расходы	%	--		234,23	234,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,67	460,67
		Сметная стоимость:				**6219,09**	**6219,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С123-041001-1103 23-041001-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**7105,08**	**14210,16**
		Накладные расходы	%	--		301,26	602,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,51	1185,01
		Сметная стоимость:				**7998,84**	**15997,68**
43	**С123-041001-1806 23-041001-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4480,63**	**8961,26**
		Накладные расходы	%	--		189,98	379,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,65	747,30
		Сметная стоимость:				**5044,26**	**10088,51**
45	**С123-041013-0423 23-041013-0423 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**64993,55**	**129987,10**
		Накладные расходы	%	--		2755,73	5511,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5419,94	10839,88
		Сметная стоимость:				**73169,22**	**146338,44**
47	**С123-041013-0421 23-041013-0421 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**36575,90**	**36575,90**
		Накладные расходы	%	--		1550,82	1550,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3050,14	3050,14
		Сметная стоимость:				**41176,86**	**41176,86**
49	**С123-041013-0420 23-041013-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**27834,96**	**27834,96**
		Накладные расходы	%	--		1180,20	1180,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,21	2321,21
		Сметная стоимость:				**31336,38**	**31336,38**
51	**С123-041013-0417 23-041013-0417 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**18513,78**	**18513,78**
		Накладные расходы	%	--		784,98	784,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,90	1543,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20842,67**	**20842,67**
55	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**24,0000**		**1288,26**	**30918,24**
		Накладные расходы	%	--		54,62	1310,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	2578,33
		Сметная стоимость:				**1450,31**	**34807,51**
56	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (дополнительные)**	**шт.**	**23,0000**		**1111,33**	**25560,59**
		Накладные расходы	%	--		47,12	1083,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,68	2131,55
		Сметная стоимость:				**1251,13**	**28775,91**
57	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Штуцер**	**т**	**0,0230**		**324022,38**	**7452,51**
		Накладные расходы	%	--		13738,55	315,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	621,48
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**8389,98**
63	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 д-38х2,5мм**	**м**	**16,0000**		**424,22**	**6787,52**
		Накладные расходы	%	--		17,99	287,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,38	566,02
		Сметная стоимость:				**477,58**	**7641,34**
64	**С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**334,23**	**4010,76**
		Накладные расходы	%	--		14,17	170,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,87	334,47
		Сметная стоимость:				**376,27**	**4515,28**
65	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 д-18х2мм**	**м**	**6,0000**		**166,32**	**997,92**
		Накладные расходы	%	--		7,05	42,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	83,22
		Сметная стоимость:		-		**187,24**	**1123,45**
68	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0650**		**324022,38**	**21061,45**
		Накладные расходы	%	--		13738,55	893,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	1756,36
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**23710,82**
69	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86,0000**		**511,02**	**43947,72**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1863,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3664,89
		Сметная стоимость:				**575,30**	**49475,99**
71	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Ручной насос БКФ-4**	**шт**	**1,0000**		**63353,16**	**63353,16**
		Накладные расходы	%	--		2686,17	2686,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5283,15	5283,15
		Сметная стоимость:				**71322,48**	**71322,48**
73	**С123-050401-0102 23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**21020,28**	**21020,28**
		Накладные расходы	%	--		891,26	891,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,92	1752,92
		Сметная стоимость:				**23664,46**	**23664,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8386704,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**355596,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**699384,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9441684,41**

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

84	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**		**3421,42**	**376356,67**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**95024,24**
		Итого эксплуатация машин:				**61,41**	**6755,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2514,74**	**276621,55**
		Накладные расходы	%	--		688,96	75785,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,83	36171,39
		Сметная стоимость:				**4439,22**	**488313,75**
85	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка д-89х3мм**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1895,19**	**75807,54**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**24786,43**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**1817,41**
		Итого материалов:				**1244,92**	**49796,88**
		Накладные расходы	%	--		470,50	18820,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,26	7570,20
		Сметная стоимость:				**2554,94**	**102197,76**
86	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**508,91**	**35623,94**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**32917,47**
		Итого эксплуатация машин:				**25,94**	**1816,02**
		Итого материалов:				**21,63**	**1514,11**
		Накладные расходы	%	--		317,65	22235,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	4628,76
		Сметная стоимость:				**892,69**	**62488,32**
87	**С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50,0000**		**277,19**	**13859,50**
		Накладные расходы	%	--		11,75	587,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,12	1155,77
		Сметная стоимость:				**312,06**	**15602,91**
88	**С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**211,64**	**4232,80**
		Накладные расходы	%	--		8,97	179,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	352,98
		Сметная стоимость:				**238,26**	**4765,25**
89	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1703,53**	**34070,66**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**29779,63**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**6027,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12,83**	**256,55**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	20194,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	4341,18
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**58605,98**
90	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,0000**		**339,20**	**6784,00**
		Накладные расходы	%	--		14,38	287,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,29	565,73
		Сметная стоимость:				**381,87**	**7637,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**546735,11**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**138090,21**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**54786,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**739611,35**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на **общестроительные работы блока В**

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
39	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**1010,83**	**136461,79**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**73300,82**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**63946,05**
		Итого материалов:				**181,54**	**24508,38**
		Накладные расходы	%	--		394,34	53235,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	15175,81
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**204873,43**
40	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**291,0000**		**1436,84**	**418121,25**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**222021,19**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**193697,93**
		Итого материалов:				**272,16**	**79199,93**
		Накладные расходы	%	--		554,81	161449,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	46365,65
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**625936,31**
41	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**62,0000**		**2138,00**	**132556,07**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**70635,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**65555,98**
		Итого материалов:		-		**363,38**	**22529,71**
		Накладные расходы	%	--		828,14	51344,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	14712,07
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**198612,98**
42	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**147,0000**		**3022,82**	**444355,24**
		Итого оплата труда:				**1552,70**	**228247,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,85**	**235031,11**
		Итого материалов:				**520,70**	**76542,23**
		Накладные расходы	%	--		1133,28	166592,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,49	48875,80
		Сметная стоимость:				**4488,59**	**659823,32**
47	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В12,5.Устройство.**	**м3**	**3,0000**		**19512,61**	**58537,82**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**6797,96**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**2378,07**
		Итого материалов:				**16640,87**	**49922,62**
		Накладные расходы	%	--		1972,94	5918,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,84	5156,53
		Сметная стоимость:				**23204,39**	**69613,16**
48	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**3,0000**		**110,00**	**330,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	13,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	27,52
		Сметная стоимость:				**123,84**	**371,51**
49	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из керамического кирпича М150.Устройство.**	**м3 кладки**	**8,0000**		**24365,48**	**194923,83**
		Итого оплата труда:				**3550,51**	**28404,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**11344,90**
		Итого материалов:				**19725,65**	**157805,17**
		Накладные расходы	%	--		2913,23	23305,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2182,30	17458,37
		Сметная стоимость:				**29461,00**	**235688,04**
50	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из полнотелых бетонных камней на растворе М75.Кладка.**	**м3 кладки**	**18,0000**		**5598,45**	**100772,03**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**55876,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**28078,62**
		Итого материалов:				**1295,95**	**23327,15**
		Накладные расходы	%	--		1881,19	33861,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,37	10770,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8078,01**	**145404,11**
52	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,3444**		**261240,83**	**89960,89**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**14841,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**465,94**
		Итого материалов:				**217233,59**	**74806,56**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	11673,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	8130,74
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**109765,00**
53	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляры из стальных труб диаметром 273х6мм.Укладка**	**м трубопровода**	**4,5000**		**10162,72**	**45732,25**
		Итого оплата труда:				**1644,82**	**7401,70**
		Итого эксплуатация машин:				**152,27**	**685,23**
		Итого материалов:				**8401,19**	**37805,33**
		Накладные расходы	%	--		1466,49	6599,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		930,34	4186,52
		Сметная стоимость:				**12559,56**	**56518,00**
54	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**880423,74**	**5282,54**
		Итого оплата труда:				**212614,46**	**1275,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1841,40**	**11,05**
		Итого материалов:				**666761,94**	**4000,57**
		Накладные расходы	%	--		174961,77	1049,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84430,84	506,59
		Сметная стоимость:				**1139816,35**	**6838,90**
55	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**63,0000**		**284,41**	**17917,89**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**9192,49**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**9398,80**
		Итого материалов:				**24,66**	**1553,32**
		Накладные расходы	%	--		106,51	6710,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	1970,25
		Сметная стоимость:				**422,20**	**26598,44**
56	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1393,33**	**1393,33**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**784,92**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**765,78**
		Итого материалов:				**20,18**	**20,18**
		Накладные расходы	%	--		567,18	567,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	156,84
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**2117,36**