ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «БАТЫСМЕМСАРАПТАМА» ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАПГОСЭКСПЕРТИЗА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ДГП «Запгосэкспертиза»

.....Искиндиров Н.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0092/12 от 28 апреля 2012 года

на рабочий проект
«Газоснабжение жилого дома в п.Перемётное по ул. Женис, дом № 6 кв.6, кв.5 ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Антей"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Газсервис и К»

г.Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Газоснабжение жилого дома в п.Перемётное по ул. Женис, дом № 6 кв.6, кв.5 ЗКО»** выдано дочерним государственным предприятием «Запгосэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Запгосэкспертиза».

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект **«Газоснабжение жилого дома в п.Перемётное по ул. Женис, дом № 6 кв.6, кв.5.»** разработан в 2009 году.
2. **ЗАКАЗЧИК:** ТОО "Антей".
3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК** – ТОО «Газсервис и К». (Лицензия ГСЛ № 005730 от 03.07.2001 года с продлением до 3 июля 2014 года. Главный инженер проекта Успангалиев А.В.).
4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки

- задание на проектирование;

Технические условия:

- на подключение к сетям газоснабжения.

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации:

- Пояснительная записка. Чертежи.

5.3. Основные цели и задачи строительства

Проектом предусматривается газоснабжение жилого дома в п.Перёметное по ул. Женис, дом № 6 кв.6, кв.5.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта

Климатический район – IIIA.
По весу снегового покрова район II (S0 = 0,69 кПа).
По скоростному напору ветра III (W0 = 0,38 кПа).
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 30°С.
Категория грунтов по трудности разработки согласно СНиП 2.02.01-85 – II.
Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,6м.

6.2. Проектные решения

Газоснабжение дома

Место подключения существующий газопровод диаметром 50мм. В точке врезки предусмотрено отключающее устройство задвижка Ду50 марки 30с41нж. Прокладка газопровода предусмотрена на стойках Н=3м. На входе в дом устанавливается запорная арматура марки 11б12бк на высоте Н=1.6 м. Внутри домовая разводка запроектирована из труб по ГОСТ 3262-75. В доме устанавливается газовая плита ПГ-4 и котел КС-Г-8. Наружный газопровод от точки врезки запроектирован надземно из трубы диаметром 20мм по ГОСТ 3262-75* .

Газопровод низкого давления после монтажа и испытания защитить от коррозии покрытием из двух слоев эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-031, в соответствии с требованиями СНиП 2.03-11-85.

6.3. Сметная документация

Сметная документация не представлялась..

7. Оценка принятых проектных решений и результаты экспертизы

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект **«Газоснабжение жилого дома в п.Переметное по ул. Женис, дом № 6 кв.6, кв.5.»** выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СНиП РК 1.02-01-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составления проектно-сметной документации на строительство предприятий, знаний и сооружений».

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы

По результатам экспертизы проектной организацией ТОО «Газсервис и К». в рабочий проект внесены следующие дополнения и изменения:

1. План газопровода согласован со всеми заинтересованными организациями и частными лицами, чьи интересы затронуты при прохождении газопровода от точки врезки до жилого дома по ул.Женис д.6.
2. Представлен продольный профиль газопровода.

7.3. Рекомендации по дополнительной проработке отдельных проектных решений

До начала производства работ заказчику получить положительное заключение экологической экспертизы.

По замечаниям экспертизы проектной организации внести изменения во все экземпляры проектно-сметной документации. В противном случае экспертное заключение будет отозвано.

Материалы и оборудование, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учётом внесённых по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий **«Газоснабжение жилого дома в п.Переметное по ул. Женис, дом № 6 кв.6, кв.5. ЗКО»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ проект рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.4 При реализации проекта применять материалы и оборудование Казахстанского производства согласно требованиям пункта 5 Протокольного решения Правительства РК от 2 февраля 2010 года № 15-56/005-1689-12.

8. ТҰЖЫРЫМ:

8.1. Сараптаманың ұсыныстары мен ескертулері бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып,**«БҚО Переметный ауылының Жеңіс көшесіндегі №6 үй 6-пәтер,5-пәтер тұрғын үйді газбен жабдықтау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен,белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады.

8.2. Жұмысты өндіріске беруге рұқсат ету және бекітуге ұсыну кезінде жұмыс жобасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкес келетіндігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы сараптау қорытындысы берілген күннен бастап 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге жатқызылады.

8.4. Қазаккстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағына сәйкес жобаны іске асыру кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары		**Горшков А.А.**
Өндірістік бөлімнің бастығы		**Кобин В.В.**
Жетекші сарапшы		**Лыжинков М.В.**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА