ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҚЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») «КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

Бекітемін

«Мемсараптама» РМК
Семей қаласындағы филиалының
директоры

_____ Т.К. Слямханов

«ШҚО Семей қаласындағы Березовский кентіне баратын жолдың жүргін бөлігі мен тротуарын Дальняя көшесінен соңғы аялдамаға дейін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылдың 13 қантардағы №07-0005/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ЖОБАЛАУШЫ:
«Жаңа жол» Жобалау фирмасы» ЖШС

Семей қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ШҚО Семей қаласындағы Березовский кентіне баратын жолдың жүргін бөлігі мен тротуарын Дальняя көшесінен соңғы аялдамаға дейін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Семей қаласындағы филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

Утверждаю

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
в г.Семей

_____ Т.К.Слямханов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№07-0005/14 от 13 января 2014 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей ВКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей»

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО Проектная фирма «Жана Жол»

г. Семей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей ВКО»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

МЕМЛЕКЕТТІК САРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: рабочий проект «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей ВКО».

Настоящее заключение выполнено на основании договора №218 от 13.12.2013 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров дороги ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей ВКО» с ТОО Проектная фирма «Жана Жол» согласно письменного поручения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей» от 12.12.2013 года №02-01-1499

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей».

3. ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО Проектная фирма «Жана Жол», государственная лицензия №12022110 от 28.12.2012 года, 01156Р №0042148 от 22.12.2007 года.

Главный инженер проекта: Матяшов Н.Н. приказ №964а-13 от 17.05.2013 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- Задание на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей ВКО», утвержденное ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» 26.09.2013 года.
- Акт обследования проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей ВКО от 08.07.2013 года.
- Решение маслихата города Семей №12/65-V от 21.12.2012 года «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы».
- Постановление акимата города Семей ВКО от 20.03.2013 года №414 «О внесении изменений в постановление от 17.01.2013 года №68 «Об утверждении бюджетных программ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» на 2013-2015 годы.
- Архитектурно-планировочное задание на проектирование капитального ремонта проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Семей» ВКО, №5012 от 03.05.2013 года.
- Схема расположения ремонтируемой дороги в системе застройки района расположения.
- Ведомость разборки существующего ограждения.
- Дефектная ведомость существующих искусственных сооружений дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей, выданная заказчиком в сентябре 2013 года.
- Ведомость существующих автопавильонов.
- Ведомость разборки существующей дорожной одежды.
- Ведомость расчистки дороги от деревьев и кустарников, утвержденная заказчиком в сентябре 2013 года.
- Протокол испытаний образцов грунта №457 от 18.08.2013 года, выполненный филиалом испытательного центра в городе Семей АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
- Ведомость существующих смотровых колодцев.
- Ведомость пересекаемых коммуникаций.
- Отчет по инженерным изысканиям, выполненный ТОО Проектная фирма «Жана Жол» в 2013 году, арх.№444.

Технические условия:

- письмо Семейской дистанции электроснабжения филиала АО «НК» КТЖ» о разработке рабочего проекта №1234 от 04.12.2013 года;
- на присоединение объекта к электрическим сетям пригородного РЭС АО «ВК РЭК» №3376 от 11.11.2013 года,

- на капитальный ремонт проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский, выданные ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО»;
- на присоединения объекта к электрическим сетям Семей РЭС АО «ВК РЭК» №3243 от 08.10.2013 года.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей», согласование от 12.12.2013 года №02-01-1449.
- ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Семей», согласование от 27.11.2013 года.
- ОДП УВД г.Семей, согласование от 28.11.2013 года.
- ГКП «Семей Водоканал», согласование от 07.2013 года.
- ГОР РЭС, согласование от 19.07.2013 года.
- Филиал АО «Казахтелеком», согласование от 23.07.2013 года.
- ГКП «Теплокоммунэнерго», согласование от 17.07.2013 года.
- ТОО «Восток Бройлер», согласование от 07.2013 года.
- ЭТУС, согласование от 26.11.2013 года.
- ТУСМ-6 ОДС филиала АО «Казахтелеком» без ТУ, согласование от 28.11.2013 года.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

- Пояснительная записка - Том 1
- Строительные решения, чертежи - Том 2.1
- Поперечные профили - Том 2.2
- Оценка воздействия на окружающую среду - Том 3
- Сводная ведомость объемов работ - Том 4
- Сметная документация - Том 5
- Приложение №1 к сметной документации на стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам - Книга

5.4. Цели и назначение объекта строительства

Необходимость проведения капитального ремонта проезжей части и тротуаров дороги, ведущей в поселок Березовский от ул. Дальняя до конечной остановки в г. Семей - покрытие проезжей части дороги имеет значительные разрушения, дальнейшая эксплуатация связана с повышенной опасностью для участников движения даже для существующей интенсивности движения, пешеходные тротуары и разметка проезжей части - отсутствуют.

Задачи капитального ремонта: создание условий комфортности и безопасности движения автотранспорта и пешеходов, повышение уровня санитарно-гигиенической и экологической обстановки.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка

Ремонтируемая дорога расположена в правобережной части г. Семей соединяет пос. Железодорожный с п. Березовский г. Семей. По дороге осуществляется транспортная и пешеходная связь с жилыми и промышленными районами г. Семей.

Природно-климатические условия района строительства

/Метеостанция Семей/

Дорожно-климатическая зона – IV.

Климат района – резко континентальный.

Климатические условия по требованиям к дорожно-строительным материалам и материалам для бетона - суровые.

Среднегодовая температура воздуха – плюс 3,2°С.

Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура – плюс 21,9°С.

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА