ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЮЖНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақта у министрлігі Министерство здравоохранения Республика Казахстан		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақта у министрінің 2005 жылғы 08 шілдедегі №332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органың атауы Наименование государственного органасанитарно-эпидемиологической службы		Медицинская документация Форма № 303/у Утверждена Минздравом РК 08.07.95г. № 332

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 17-6-1532
«27» 08 2010ж.(г.)

1.Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Рабочий проект
«Строительство учебных корпусов к школе №63 (на 300 учащихся) в г.Шымкент»

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың,тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің ,ызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) ***по заявлению №1785 от 20.08.2010г.***

өтініші,қортынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні,нөмері)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс(өтініш)беруші(Заказчик(заявитель))

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Толық атауы,мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ө
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3.Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы
(Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Рабочий проект
«Строительство учебных корпусов к школе №63 (на 300 учащихся) в г.Шымкент»

Сала, кайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4.Жобалар, материалдар дайындалады (Проекты, материалы разработаны(подготовлены))

ТОО «ДУМ-проект»

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

а) АПЗ
б) Пояснительная записка. Генплан и сети
в) Чертежи

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты(наименование и дата их представления)

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ----

7. Басқа ұйымдардың сараптау қортынды (егер болса) Экспертное заключение других организации если имеются)) не требовалось

қортынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипатамасы мен оған берілетін баға (қызметке,үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Рабочий проект «**Строительство учебных корпусов к школе №63 (на 300 учащихся) в г.Шымкент**» разработан на основании:

- задания на проектирование, утвержденное заказчиком;
- архитектурно-планировочного задания №130/485 от 08.02.2010г;
- отчета по инженерно-геологическим изысканиям;
- технических условий.

Участок проектируемых учебных корпусов расположен на территории существующей школы №63 по ул.Гидролизная. Площадь участка 2601,0м^2.

Настоящим проектом предусматривается I очередь строительства учебных блоков основной и старшей школы на 200 учащихся (блоки «А» и «Б») с подведением всех внутренних и наружных сетей, работы по благоустройству.

Проектируемое здание учебных корпусов состоит из 2-х блоков.

Блок «А» (учебный корпус) - 3-х этажный кирпичный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 61,54х9.30м. Высота этажа 3.0м.

На первом этаже размещаются: тамбур, вестибюль, предшкольный класс 80,65м^2, спальня – игровая 45,48м^2, кабинет психолога 13,62м^2, кабинет физики 75,02м^2 с лаборантской 13,56м^2 и практикумом 36,22м^2, коридор.

На втором этаже размещаются: кабинет химии (биологии) 75,02м^2 с лаборантской 13,56м^2 и практикумом 36,22м^2, 2 учебных класса на 20 учащихся по 63,04м^2, кабинет зам.директора АХЧ, рекреация, коридор.

На третьм этаже: коридор, 2 учебных класса по 63,04м^2, учебный класс 50,31м^2, кабинет информатики и вычислительной техники 87,52м^2, рекреация, коридор.

Блок «Б» (учебный корпус) – двухэтажный кирпичный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 33.0х15,60 м. Высота этажа 3.00м.

В блоке размещены:

На первом этаже – гардеробная, кабинет врача 21,0м^2, процедурная 15,91м^2, кабинет зубного врача 14,00м^2, кабинет физиотерапии 15,44м^2, санузлы, кабинет иностранного языка 47,90м^2, мастерская по обработке ткани и технологии 88,40м^2, кулинария 67,92м^2, кладовая уборочного инвентаря.

На втором этаже – учебный класс 67,91м^2, кабинет технического черчения и рисования 67,92м^2, кабинет информатики и вычислительной техники 87,50м^2 с лаборантской, кабинет зам.директора, комната персонала, бухгалтерия, рекреация, коридор, санузлы.

Учебные помещения включают рабочую зону, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, активной деятельности.

Учебные кабинеты оборудуются учебными двухместными столами со стульями с учетом групп роста, блоками шкафов для хранения учебных пособий, свертывающими экранами, жалюзи на окнах; предусмотрены электрические розетки для подключения видео, телеаппаратуры, раковины для мытья рук.

Лаборатории оснащены демонстрационными столами с подводом воды, электричества, вытяжным шкафом в лаборатории химии, классными досками, ученическими лабораторными столами с подводом коммуникаций.

Лаборантские оборудуются блоками шкафов для хранения приборов, учебных таблиц, раковинами. Демонстрационные столы устанавливаются на подиум.

Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка с последующей окраской водоэмульсионными, масляными и известковыми красками, облицовка керамической плиткой в санузлах, лаборантских, процедурной.

Теплоснабжение школы осуществляется от городских тепловых сетей. Тепловые сети запроектированы надземными на высоких опорах. Теплоноситель в сетях – вода с параметрами t = 130-70^{0}С. Система отопления блоков принята однотрубная тупиковая вертикальная с подающей линии под потолком верхнего этажа, обратной над полом 1-го этажа. В качестве нагревательных приборов устанавливаются чугунные радиаторы «МС-90». Удаление воздуха из системы отопления производится через воздухосборники, воздухоспускные краны и краны конструкции Маевского, установленные в верхних точках системы.

Вентиляция принята приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением воздуха. В классах предусмотрена естественная вытяжная вентиляция через вентканалы в стенах. От вытяжных шкафов, установленных в практикумах, предусмотрены местные отсосы.

Водоснабжения предусматривается согласно технических условий от существующей сети водопровода Ø100мм по ул.Гидролизная. Внутриплощадочная сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована из труб ПЭ100 SDR17. В колодце Ø1500мм предусмотрена необходимая запорно-регулирующая арматура. От ввода до всех санитарных приборов вода подается по стальным водогазопроводным трубам ГОСТ 3262-75*.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации собираются в общий канализационный стояк и сбрасываются во внутриплощадочную канализационную сеть и далее в городские сети канализации. Канализационный выпуск предусмотрен из чугунных труб. Хозяйственно-бытовая канализация выполнена из ПВХ труб.

Для подключения школы к электросети проектом предусматривается установка двухтрансформаторной подстанции КТПГ с трансформаторами мощностью 160 кВа каждый.

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

9.Құрлыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері,сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)) СЗЗ проектируемого объекта не классифицируется.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото).

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Рабочий проект

«Строительство учебных корпусов к школе №63 (на 300 учащихся) в г.Шымкент»

Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарауашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции,услуг)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)

соответствует

СанПин №2.01.015.-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях»

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать- соответствует или не соответствует) атауы, күні мен нөмері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения):

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 18.09.09ж. № 193-IV, т. 12, б.62 Қазақстан Республикасы Кодексі негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық қортындының міндетті түрдегі күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан « О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК от 18.09.09г., глава 12, статья 62 настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Заместитель директора _____ **Ж. Медетов**

(қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты, фамилия, имя,отчество)

Мөр орны
Место печати

Исламулы А.
Головань А.300198