+ 12-11 II-7к3 г Караг

Ағымдық жөндеу жұмыстарын сатып алу туралы № _____ ШАРТЫ

Астана қаласы «____» _____ 2018 жыл

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС атынан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 830 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары А.Ә. Кәрібаев атынан, бір тараптан және **«Ақжар-Құрылыс», ЖШС**, бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директоры М.Н. Ибраев атынан, келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен және «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқарма құқығында тікелей немесе жанама түрде тиесілі елу және одан көп дауыс беретін акция пайыздары (қатысу үлесі) бар ұйымдармен тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасына (бұдан әрі - Қағида) сәйкес және 2018 жылғы 24 тамыздағы № 170418-35837 тендердің қорытындысы туралы хаттама негізінде төмендегі туралы осы Шартты жасасты:

АНЫҚТАМАЛАР МЕН ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

Бұл Шартта төмендегі көрсетілген түсініктемелер келесі мағынаны береді:

1) «Жұмыстар» - ағымдық жөндеу бойынша жұмыстары;

2) «Объект» - тендерді ұйымдастырушымен анықталған ағымдық жөндеуге жататын өндірістік объект, ғимарат, имарат;

3) «Учаске» - жұмыс өндірісіне берілген аумақты білдіреді;

4) «Материалдар» - Мердігер жұмыс өндірісіне пайдаланатын барлық шығыс материалдар, сондай-ақ Мердігерге тиесілі материалдар;

5) «Жабдықтар» - жұмыс өндірісі үшін учаскеде уақытша тұрған Мердігердің барлық машиналары мен механизмдері;

6) «Ақау» - қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелері талаптарына сәйкес келмейтін жұмыстар, сондай-ақ Шарттың талаптарын бұзумен орындалған жұмыстар.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша Шарт талаптарына, бекітілген Техникалық сипаттамаға (№1 қосымша) сәйкес өз күшімен және қаражатымен, өз тәуекелдігімен (№2 қосымша) Қарағанды қаласындағы №№ М-102; М-352; М-104; М-88; М-90; М-76; М-73; М-75; М-87; М-74; М-86; М-92; М-68 ЖМҚС объектілерді (бұдан әрі – Объект) ағымдық жөндеу бойынша жұмыстарды жүзеге асыруға және Шарттың 1.2-тармағында көрсетілген мерзімде Жұмыстарды қабылдап алу – тапсыру актісімен Жұмысты Тапсырыс берушіге тапсыруға, ал Тапсырыс беруші Жұмысты Шарт талаптарына сәйкес қабылдауға және оған төлем жасауға міндеттенеді.

1.2. Жұмысты орындау мерзімі – осы Шарттың

ДОГОВОР № 1545-2018
о закупе работ по текущему ремонту

г. Астана «19» 09 2018г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚазМұнайГаз Өнімдері», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по операционному управлению Карибаев А.А., действующего на основании доверенности № 830 от 27 декабря 2017 года с одной стороны и **ТОО «Ақжар-Құрылыс»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ибраева М.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила) и на основании протокола итогов № 170418-35837 от 24 августа 2018 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Работы» - работы по текущему ремонту;

2) «Объект» - производственный объект, здание, сооружение, определенное организатором тендера, как подлежащее текущему ремонту;

3) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;

4) «Материалы» - все расходные материалы, которые Подрядчик использует для производства работ, а также материалы, принадлежащие Подрядчику;

5) «Оборудование» - все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для производства работ;

6) «Дефект» - часть Работ, не соответствующих требованиям действующих строительных норм и правил, а также Работы, выполненные с нарушениями условий Договора.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Технической спецификацией (Приложение№1), условиями Договора, своими силами и средствами, за свой риск осуществить работы по текущему ремонту Объектов в городе Караганда АЗС №№ М-102; М-352; М-104; М-88; М-90; М-76; М-73; М-75; М-87; М-74; М-86; М-92; М-68 (далее – Объект) и сдать Заказчику Работы по Акту приема-передачи Работ в срок, указанный в п.1.2. Договора, а Заказчик принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Срок выполнения Работ – сорок пять календарных дней со дня подписания договора.

1.3. Форма отчета по местному содержанию оказываемых Работ приведена в Приложении №3,

берген кезден бастап қырық бес күнтізбелік күні ішінде.

1.3. Орындалатын Жұмыстың жергілікті қамтылуы бойынша есеп нысаны осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №3 қосымшада көрсетілген.

2. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

2.1. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (бұдан әрі – Қамтамасыз ету) Мердігер өзімен жасасқан Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті деңгейде орындайтындығына кепілдік ретінде енгізеді.

2.2. Қамтамасыз ету мөлшері:

- Шарттың жалпы сомасынан 3% (8ш пайыз);

2.3. Мердігер Шарттың жасасқан күнінен бастап 20 (жиырма) жұмыс күннің ішінде тиісті кепілдікті ақша жарнасы түрінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті, ол Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізуге немесе Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 10 (он) жұмыс күнінен асатын әрекет ету мерзімімен талап етілетін Қамтамасыз ету сомасына банк кепілдігін береді. Банк кепілдігін ұсынатын Банк алдын-ала Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

2.4. Егер Қамтамасыз ету Шарттың 2.3-тармағында көрсетілген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, онда Тапсырыс беруші бір жақты тәртіпте жасасқан Шартты бұзады, Мердігермен енгізілген тендерлік өтінімді қамтамасыз ету шегеріледі.

2.5. Мердігердің жалпы немесе Шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін енгізілген Қамтамасыз етуге қатысты үшінші тұлғалардың талап ету құқықтарының туындауына әкеп соғатын әрекеттерді жасауға жол берілмейді.

2.6. Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісті орындаған кезінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Мердігердің банктік шотына Мердігермен енгізілген Қамтамасыз етуді қайтарады.

2.7. Егер Шарт Мердігердің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші Қамтамасыз етуді қайтармайды.

3. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ

3.1. «НҚ және ПЕА жөндеу және қызмет көрсету» бюджеті бабының «Өндірістік мақсаттағы объектілердің НҚ және ПЕА жөндеу және қызмет көрсету» ішкі бабы бойынша Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-ты қоса алғанда **23 518 880,00 (жиырма үш миллион бес жүз он сегіз мың сегіз жүз сексен) теңге 00 тиын** (бұдан әрі – Шарттың жалпы сомасы) Шарт бойынша барлық міндеттемелердің орындалуын жабатын және төмендегілер енетін, құрайды:

- Жұмыс құны;
- Мердігер жұмыс өндірісіне пайдаланатын, сондай-ақ Мердігерге тиесілі материалдардың құны;
- қосымша құнға салық (12 %);
- Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған бюджетке барлық салықтар мен басқа да міндетті төлемдер;
- Шартты орындауға байланысты Мердігердің барлық қарастырылмаған және басқа да шығындары (көлік,

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Обеспечение исполнения Договора (далее - Обеспечение) вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору.

2.2. Размер Обеспечения:

– 3% (три) от Общей суммы Договора.

2.3. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести Обеспечение в виде соответствующего гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, либо банковской гарантии на сумму требуемого Обеспечения со сроком действия, превышающим срок исполнения обязательств по Договору на 10 (десять) рабочих дней. Банк, предоставляющий банковскую гарантию должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

2.4. В случае, если Обеспечение не будет представлено в срок, предусмотренный в пункте 2.3. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор, удерживается внесенное Подрядчиком обеспечение тендерной заявки.

2.5. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенное Обеспечение до полного исполнения обязательств по Договору.

2.6. Заказчик возвращает внесенное Обеспечение Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней банка Заказчика с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.7. Заказчик не возвращает Обеспечение, если Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком договорных обязательств.

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

3.1. Общая сумма Договора по подстатье «Ремонт и обслуживание ОС и НМА объектов производственного назначения» статьи бюджета «Ремонт и обслуживание ОС и НМА», составляет **23 518 880,00 (двадцать три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) тенге 00 тиын с учетом НДС** (далее – Общая сумма Договора), покрывающая выполнение всех обязательств по Договору, и включает в себя:

- стоимость Работ;
- стоимость Материалов, которые Подрядчик использует для производства работ, а также Материалы, принадлежащие Подрядчику;
- налог на добавленную стоимость (12%);
- все налоги и иные обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
- все непредвиденные и иные расходы Подрядчика (транспортные, командировочные и т.д.), связанные с исполнением Договора;

іссапар және т.б.);
3.2. Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарттың жалпы сомасы Шарт бойынша барлық міндеттерді Мердігер орындау үшін соңғы және өзгермейтін болып табылады және ұлғайту жағына Қағида өзгертуге жатпайды.
3.3. Қазақстан Республикасы заңнамаларымен көзделген бюджетке салықтар, баждар және басқа да міндетті төлемдерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамаларын өзгерту жағдайында Тараптар тиісті қосымша келісімдерге қол қоюмен Шартқа тиісті өзгерістерді енгізуге міндеттенеді.

4. ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

4.1. Жұмысты орындау **фактісі бойынша** Мердігермен берілген шот-фактура негізінде № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындалған Жұмыстар актісіне және орындалған жұмыстар құны мен шығындар туралы анықтамаға Тараптар қол қойғаннан кейін Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.
4.2. Мердігердің №2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындалған Жұмыстар актісін, орындалған жұмыстар құны мен шығындар туралы анықтаманы және шот-фактураларды ұсыну мерзімі Жұмысты орындаған датасынан бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей.
4.3. Орындалған Жұмыс төлемі Тапсырыс берушімен Мердігердің есеп айырысу шотына ақша қаражатын аудару арқылы жасалады.
4.4. Тапсырыс беруші Мердігермен шот-фактураны уақытылы бермеуіне байланысты төлем мерзімінің кешіктірілуіне жауапкершілік аткармайды.

5. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУДЫ БАСТАУ

5.1. Мердігер Шарт бойынша Жұмысты орындауға осы Шарттың 6.1.3. т. сәйкес кіріседі.
5.2. Шарт күшіне енгеннен кейін Тараптар өздерінің өкілдері жөнінде жазбаша түрде бір-біріне хабарлайды (аты-жөнімен – Тапсырыс берушінің өкілі және Мердігердің өкілі). Бұл рәсім тұлғалардың кез-келген жағдайда өзгеруіне байланысты қайталануы тиіс.
5.3. Жұмыс құжаттамасын барлық тапсыру, сондай-ақ Мердігер мен Тапсырыс беруші арасындағы барлық хат алмасу Мердігер мен Тапсырыс берушінің өкілдері арқылы орындалуы тиіс.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Мердігер міндеттенеді:
6.1.1. Осы Шартты жасасқан күнге Тапсырыс берушіге осы Шартқа №2 қосымшаға сәйкес кейін осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Жұмыс (смета) құнының жазбаша дәлелдемесін ұсынуға;
6.1.2. Орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтаманы, №2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындалған Жұмыстар актісін және шот-фактураларды ҚР салық заңнамасының нормасына сәйкес Жұмысты орындаған күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынуға;

3.2. Общая сумма Договора, указанная в пункте 3.1. Договора, является окончательной и неизменной для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору и не подлежит изменению за исключением случаев предусмотренных Правилами.
3.3. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.

4. УСЛОВИЯ и порядок ОПЛАТЫ

4.1. По факту выполнения Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат и актов выполненных Работ по форме, согласно Приложению №2, на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур.
4.2. Срок предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, актов выполненных Работ по форме, согласно Приложения №2 и счетов – фактур – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты выполнения Работ.
4.3. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.4. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным и некорректным выставлением счета-фактуры Подрядчиком.

5. НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Договора.
5.2. После вступления Договора в силу Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях (поименно – представитель Заказчика и представитель Подрядчика). Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.
5.3. Вся передача рабочей документации, а также вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком должны выполняться через представителей Заказчика и Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В день заключения настоящего Договора предоставить Заказчику письменное обоснование стоимости Работ (сметы), которые в последующем будет являться неотъемлемой частью настоящего договора, согласно Приложению №2 к настоящему Договору;
6.1.2. Предоставить справки о стоимости выполненных работ и затрат, актов выполненных Работ по форме, согласно Приложению №2 и счетов – фактур в соответствии с нормами налогового законодательства РК – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты выполнения Работ;
6.1.3. Приступить к выполнению работ не позднее

6.1.3. Осы Шартқа қол қойылған уақыттан бастап үш күнге кешіктірмей жұмысты орындауға кірісуге;	трех дней с момента подписания настоящего договора;
6.1.4. Осы Шарттың қолданылуы кезінде Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына және осы Шарттың талаптарына сәйкес Жұмыстарды сапалы және толық көлемде орындауға;	6.1.4. В период действия настоящего Договора выполнять Работы качественно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Республики Казахстан;
6.1.5. Шартпен көзделген көлемде және мерзімде Жұмысты орындауға және оны Тапсырыс берушіге тапсыруға;	6.1.5. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать их Заказчику;
6.1.6. Біліктілігін көрсетумен үшінші тұлғалардың тізімі жұмысты орындауды бастағанға дейін 3 (үш) күн бұрын Тапсырыс берушіге келісуге берілуі тиіс.	6.1.6. Предоставить список третьих лиц, с указанием квалификации, на согласование Заказчику за 3 (три) дня до начала выполнения работ.
6.1.7. Жұмысты өз тәуекелімен, өз күшімен, техникалық және құрылыстық қамтамасыз етумен (құралдар, материалдар, жабдықтар және т.б.) және басқа да өз ресурстарымен, сондай-ақ қажетті материалдармен кейін Жұмысты аяқтағаннан соң қорытынды есепті құрумен орындауға.	6.1.7. Выполнить Работы за свой риск, своими силами, техническим и строительным обеспечением (инструментами, материалами, оборудованием и т.д.) и другими собственными ресурсами, а также необходимыми материалами с последующим после завершения Услуг составлением заключительного отчета.
6.1.8. Жұмыстарды орындау уақытында Қазақстан Республикасының заңнамаларын, техника қауіпсіздігі, өрт және экологиялық қауіпсіздікті, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы және нормалардың талаптарын, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауды қамтамасыз етуге осы Шарттың №4 қосымшада.	6.1.8. Обеспечить соблюдение законодательства Республики Казахстан, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, требования норм и стандартов, действующих в Республике Казахстан, а также правил и инструкций по безопасности и охране труда во время выполнения Работ в соответствии с Приложением № 4 к Договору.
6.1.9. Тапсырыс берушіге орындалған Жұмыстар туралы нақты және толық ақпаратты тапсыруға, барлық орындаушылық және есептік құжаттаманы жүргізуге.	6.1.9. Представлять Заказчику точную и полную информацию о Работах, которые уже выполнены, вести всю исполнительную и отчетную документацию.
6.1.10. Объектіде жұмыс өндірісі кезінде қанағаттанарлық жұмыс жағдайын ұстауға, оған үйіп тастамауға, құрылыс қоқыстарының, сынықтардың, енді қажет болмайтын басқа да материалдар мен құрылымдардың уақытылы шығарылуын жүргізуге;	6.1.10. Поддерживать во время производства работ удовлетворительные рабочие условия на Объекте, не загромождать его, своевременно производить вывоз строительного мусора, обломков, других материалов и конструкций, в которых больше нет необходимости;
6.1.11. Объектінің аумағына қажетті тазалауды жүргізуге және өзінің құралдарын, саймандарын, құрал-жабдықтарын, бұйымдары мен құрылымдарын, сондай-ақ құрылыс қоқыстарын Жұмысты орындау кезеңінде, сондай-ақ оларды аяқтағаннан кейін құрылыс алаңынан тыс шығаруға;	6.1.11. Произвести за свой счет необходимую очистку территории Объекта и вывезти за пределы стройплощадки, принадлежащие ему инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, а также строительный мусор, как в период выполнения Работ, так и поле их завершения;
6.1.12. Орындалған Жұмыстарды қарау үшін Тапсырыс беруші өкіліне рұқсат етуді қамтамасыз етуге;	6.1.12. Обеспечить доступ представителя Заказчика для осмотра выполняемых Работ;
6.1.13. Тапсырыс берушімен сапасыз орындалған Жұмысты анықтаған жағдайда талап қойылған уақыттан бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өз қаражаты есебінен барлық кемшіліктер мен ақауларды жоюға;	6.1.13. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных Работ, устранить все недостатки и дефекты за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления претензии;
6.1.14. Шығындарды толық көлемде өтеуге және Тапсырыс берушіге өз кінәсінен келтірілген зиянға, оның ішінде мүліктің және оған сенілген басқа да материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етпеуіне материалдық жауапкершілікті атқаруға;	6.1.14. В полном размере возместить убытки и нести материальную ответственность за причиненный по его вине Заказчику вред, в том числе за необеспечение сохранности имущества и других вверенных ему материальных ценностей;
6.1.15. Жұмыс нәтижелерін орындалған жұмысты Қабылдап алу-тапсыру актілерімен рәсімдеуге;	6.1.15. Результаты Работ оформить актом приема-передачи выполненных работ;
6.1.16. Осы Шарттың 9 тарауына сәйкес кепілді қызмет көрсетуді ұсынуға;	6.1.16. Предоставить гарантийное и сервисное обслуживание в соответствии с разделом 9 настоящего Договора;
6.1.17. Жұмысты орындау әдісі туралы нұсқауды орындауда Тапсырыс беруші үшін мүмкін қолайсыз салдарын анықтағанда тез арада, анықтаған уақытта Тапсырыс берушіні хабардар ету және оның нұсқауын алғанға дейін Жұмысты тоқтатуға;	6.1.17. Незамедлительно, с момента обнаружения, предупредить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

6.1.18. Егер Шарттың талаптарын орындау кезеңінде Мердігер уақытылы жұмысты орындауға кедергі келтіретін немесе қиындататын жағдайлармен кездескенде, Мердігер кідіру дерегі туралы, оның шамамен ұзақтығы және себебі (-тері) туралы жазбаша хабарламаны Тапсырыс берушіге шұғыл жолдауға міндеттенеді.	6.1.18. Если в период выполнения условий Договора, Подрядчик столкнется с обстоятельствами, препятствующими или затрудняющими своевременное выполнение работ, Подрядчик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах).
6.1.19. Егер Мердігердің қызметі лицензияның немесе басқа да рұқсат түрін талап еткенде, онда Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия немесе басқа да рұқсат түрі болуы міндетті	6.1.19. В случае, если деятельность Подрядчика требует наличия лицензии или иного вида разрешения, то Подрядчик обязан иметь лицензию или иного вида разрешение на осуществление деятельности, связанной с исполнением обязательств по настоящему Договору.
6.1.20. Жұмысты көлемі мен мазмұнын анықтайтын Техникалық сипаттамасына және Жұмысқа қойылатын басқа да талаптармен, Жұмыстың құнын анықтайтын сметамен, Шартқа қосымшалармен, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары және ережелерімен сәйкес Жұмыстар толығымен жүзеге асырылады.	6.1.20. Осуществлять Работы в полном соответствии с Технической спецификацией, определяющий объем и содержание Работ, и другими предъявляемыми к Работам требованиями, сметой, определяющей цену Работ, Приложениями к Договору, строительными нормами и правилами Республики Казахстан.
6.1.21. Жұмыстарды өз күштерімен және құралдарымен орындауға, Жұмысты аяқтағаннан кейін өз машиналары мен механизмдерін жұмыс алаңынан шығаруды орындайды.	6.1.21. Выполнить Работы своими силам и средствами с последующим после завершения Работ выводом с рабочей площадки своих машин и механизмов.
6.1.22. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті материалдар мен жабдықтарды пайдаланады.	6.1.22. Применять все необходимые для выполнения обязательств по Договору материалы и оборудование.
6.1.23. Жұмысты орындау уақытында Мердігермен пайдаланылатын және Жұмысты бастағаннан Тапсырыс берушіге Жұмыстарды Қабылдап алу-тапсыру актісі бойынша тапсырғанға дейін жұмыс алаңында тұрған жабдықтарды, уақытша құрылыстар мен материалдарды күзетуді өз есебінен қамтамасыз етеді.	6.1.23. Обеспечить за свой счет охрану оборудования, временных сооружений и материалов, применяемых Подрядчиком во время выполнения Работ и находящихся на рабочей площадке от начала Работ до передачи заказчику Работ по Акту приема-передачи Работ.
6.1.24. Тапсырыс берушіге материалдар мен жабдықтардың сипаттамасын, сондай-ақ пайдаланылатын материалдарға сапа паспорты немесе сәйкестік сертификаттарын келісуге ұсынады.	6.1.24. Представлять Заказчику на согласование спецификации материалов и оборудования, а также паспорта качества или сертификаты соответствия на используемые материалы.
6.1.25. Объектілерде Жұмысты жүргізу тәртібін Тапсырыс берушімен келісу және оны жұмыс алаңында сақтауды қамтамасыз ету, құжаттар мен журналдарды дұрыс рәсімдеуді, өз есебінен қажетті төлемдерді жүргізеді.	6.1.25. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объектах и обеспечит его соблюдение на рабочей площадке, оформить надлежащие документы и журналы, производить за свой счет необходимые оплаты.
6.1.26. Жұмысты орындаумен байланысты ҚР заңнамаларымен көзделген барлық салықтарды, баждарды және басқа да міндетті төлемдерді төлейді.	6.1.26. Оплачивать все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РК, связанные с выполнением Работ.
6.1.27. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жұмыс кемшіліктері мен ақауларын өтеусіз жоюға, сондай-ақ Шарт бойынша міндеттемелерді орындау аясында Мердігермен жеткізілген құрылыс нормалары талаптарына сәйкес келмейтін материалдарды, жабдықтарды ауыстырады және кепілді мерзім ішінде өз есебінен ақауларды жояды.	6.1.27. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты Работ, а также заменять не соответствующие требованиям строительных норм материалы, оборудование, поставляемое Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору и устранять брак за свой счет в период гарантийного срока.
6.1.28. Тапсырыс берушіге барлық қажетті құжаттармен бірге (орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама және шот-фактуралар) Жұмысты орындау актілерін ұсынады.	6.1.28. Представлять Заказчику акты выполненных Работ вместе со всеми необходимыми к ним документами (справки о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактуры).
6.1.29. Тапсырыс берушіні отандық құрылымдардың жасырын жұмыстарын қабылдауға дайындығы туралы ақпарат береді, оларды қабылдау жауапты құрылымдарды аралық қабылдаудың екі жақты актілерімен жасырын жұмыстарды куәландыру актілерімен рәсімделеді, бұл жағдайда Мердігер жасырын жұмыстарды куәландыру актілерге қол	6.1.29. Информировать Заказчика о готовности к приемке скрытых работ ответственных конструкций, приемка которых оформляется двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ, при этом Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	6.1.30. В случае, если Заказчик не был информирован

қойғаннан кейін келесі жұмыстарды орындауға кіріседі.

6.1.30. Егер Тапсырыс берушіге жасырын Жұмыстарды қабылдау туралы ақпарат берілмесе немесе уақытылы хабардар етілмесе және Мердігер жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін Тапсырыс беруші қол қойғаннан кейін жұмыс орындағанда, жұмыстарды қысқа мерзімде тапсыру үшін Тапсырыс беруші өкілінің нұсқауына сәйкес өз есебінен ақауларды жояды.

6.1.31. Ауа райындағы жауын-шашынға, тасқынға, аязға, өртке, ұрлық және басқа да себептерге байланысты шығынның, зақымдалудың, жойылудың барлық түрлерінен орындалған Жұмыстарды қорғауды қамтамасыз етеді.

6.1.32. Жұмысты аяқтағаннан кейін әрбір Объекті бойынша Жұмысты қабылдап алу-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс берушіге оларды тапсырады.

6.1.33. Тапсырыс берушіге жергілікті қамтылуы бойынша есепті ұсынуға:

- Шартты толық орындағаннан кейін, Шартқа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жұмыстарды қабылдап алу-тапсыру актісіне қол қойған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде.

Мердігер Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жергілікті қамтылуы бойынша есептілікті ұсынуға міндеттенеді.

6.2. Мердігер құқылы:

6.2.1. Тапсырыс берушімен келісу арқылы осы Шарт бойынша Жұмысты мерзімінен бұрын орындауға;

6.2.2. Қол қойылған орындалған жұмыс актілерінің негізінде орындалған Жұмыстарға төлемді талап етуге;

6.2.3. Қосалқы мердігерлерді тартуға және қосалқы мердігерлікке Жұмыстың үштен екі бөлігінен аспайтын көлемдегі жұмыстарды беруге.

6.2.4. Шарт бойынша Жұмысты орындау талаптары мен мерзімдерін ескеріп, Шарт аясында жекелеген жұмыстарды орындау үшін басқа да білікті мамандарды (жеке және/немесе заңды тұлғаларды) өз еркімен, өз тәуекелімен, өзінің жауапкершілігіне және өз қаражаты есебінен шақыруға. Үшінші тұлғаларды тарту (басқа да білікті мамандарды) Мердігерді Шарт талаптарын жалпы немесе оның бөлімдерінің біреуін орындамау жауапкершілігінен босатпайды, сондай-ақ Шартта айтылмаған қосымша міндеттерді Тапсырыс берушіге жүктемейді.

6.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

6.3.1. орындалған Жұмыстарды көрсетілген қызметтер актісі бойынша Мердігер көрсетілген құжатты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдауға немесе көрсетілген мерзімде орындалған Жұмыстарды қабылдаудан уәждемелі бас тартуды жолдауға. Орындалған Жұмыстардағы кемшіліктер болған жағдайда, Мердігерге оларды жою мерзімдерін көрсете отырып, кемшіліктер тізбесін жолдауға.

6.3.2. талаптар болмаған жағдайда, Мердігерден көрсетілген қызметтер актісін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде көрсетілген қызметтер актісіне кол коюға.

6.3.3. Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін талап етілетін ақпаратпен Мердігерді қамтамасыз

или был несвоевременно информирован о приемке скрытых Работ и Подрядчик выполнил работы после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ, устранить за свой счет дефекты, согласно указанию представителя Заказчика для предъявления работ в кратчайшие сроки.

6.1.31. Обеспечивать защиту выполненных Работ от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

6.1.32. После завершения Работ сдать их Заказчику по Акту приема-передачи Работ по каждому Объекту.

6.1.33. Предоставить Заказчику оригинал отчета по местному содержанию:

- после полного исполнения Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи Работ, по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

Подрядчик обязуется предоставлять отчетность по местному содержанию в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Досрочно выполнить Работы по настоящему Договору по соглашению с Заказчиком.

6.2.2. Требовать оплату выполненных Работ на основании подписанных Актов выполненных работ.

6.2.3. Привлечь субподрядчиков и передать на субподряд Работы в совокупности не более двух третей части объема Работ.

6.2.4. Самостоятельно, на свой риск, под свою ответственность и за свой счет приглашать других квалифицированных специалистов (физических и/или юридических лиц) для выполнения отдельных работ в рамках Договора, учитывая условия и сроки выполнения Работ по Договору. Привлечение третьих лиц (других квалифицированных специалистов) не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение условий Договора в целом или какой-либо из его частей, а так же не налагает на Заказчика дополнительных обязательств, не оговоренных Договором.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения.

6.3.2. Подписать Акт выполненных работ, в случае отсутствия претензий, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ от Исполнителя.

6.3.2. Обеспечивать Подрядчика информацией, требуемой для выполнения Работ по Договору.

6.3.3. Предоставить Подрядчику Объект для производства Работ, Заявку и Техническую спецификацию.

6.3.4. Обеспечивать Технический надзор за производством и приемкой Работ.

6.4. Заказчик вправе:

етуге;
6.3.4. Мердігерге Жұмыс өндірісі үшін Объектіні және Техникалық сипаттаманы беруге;
6.4. Тапсырыс беруші құқылы:
6.4.1. Орындалатын Жұмыстың көлеміне, құны мен сапасына сәйкес келуіне бақылауды жүзеге асыруға;
6.4.2. Мердігермен атқарылған Жұмыстар туралы есепті сұратуға;
6.4.3. Орындалған жұмыс актілері бойынша Мердігермен орындалған Жұмыстарды қабылдауға;
6.4.4. Мердігердің жұмыстардағы ақаулары мен кемшіліктерін жоюын талап етуге;
6.4.5. Кез-келген уақытта Мердігермен орындалатын Жұмыстарды тексеруге;
6.4.6. Егер Мердігер шартты орындауға уақытылы кіріспегенде немесе жұмысты өте баяу орындағанда, оларды мерзіміне аяқтау мүмкін болмаған жағдайда шарттан бас тартуға және шығынды өтеуін талап етуге;
6.4.7. Өзіне жұмысты тапсырғанға дейін кез-келген уақытта осы Шарттан Тапсырыс берушінің бас тартуы туралы хабарлама алғанға дейін орындалған Жұмыс үшін Мердігерге төлем жүргізумен бас тартуға;
6.4.8. Шарттың жалпы сомасында жергілікті қамтылу үлесі бойынша нақты ақпаратты Мердігер бермеген жағдайда Тапсырыс беруші бір жақты тәртіпте Шарттың орындалуынан бас тартуға және шығындарды өтеуді талап етуге.

7. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

7.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе дұрыс орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының колданыстағы заннамаларына сәйкес жауапкершілік атқарады.
7.2. Мердігердің кінәсінен Жұмысты уақытылы тапсырмағаны үшін және/немесе дұрыс орындамағаны үшін Тапсырыс беруші Шарттың жалпы сомасынан 10 % аспайтын кешіктірілген әр күнтізбелік күнге уақытылы тапсырылмаған/ дұрыс орындалмаған Жұмыстың құнынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайыз) көлемінде өсімақыны Мердігердің өтеп алуына құқылы.
7.3. Тараптардың актілерімен көзделген мерзімдерді бұзумен кемшіліктерді, дұрыс жасалмауларды, қателіктерді және басқа да ақауларды (бұдан әрі - ақаулар) жоюда оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісілген ақаулар актісі (бұдан әрі – ақаулар актісі), Мердігер бас тартқан жағдайда – бір жақты ақау актісімен Мердігер Тапсырыс берушіге жою бойынша әр кешіктірілген күнге орындалған Жұмыс құнынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайыз) көлемінде айыппұлды төлейді.
7.4. Мердігердің кінәсінен Жұмыстың барлығын немесе бір бөлігін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған жағдайда, Мердігер Шарттың жалпы сомасынан 10 % (он пайыз) көлемінде айыппұлды Тапсырыс берушіге төлеуге міндетті, сондай-ақ мерзімінен бұрын бұзумен келтірілген барлық шығынды, нақты шығын мен жоғалған пайданы қоса өтейді.
7.5. Тапсырыс берушімен Шарт бойынша төлем мерзімдерін, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді

6.4.1 Осуществлять контроль над соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ.
6.4.2. Запрашивать отчет о проделываемых Подрядчиком Работах.
6.4.3. Принять, выполненные Подрядчиком Работы по акту выполненных Работ.
6.4.4. Требовать устранения Подрядчиком недостатков и дефектов в Работах.
6.4.5. В любое время осматривать выполняемые Подрядчиком Работы.
6.4.6. Отказаться от договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится невозможным.
6.4.7. В любое время, до сдачи ему работ, отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику за Работы, выполненные до получения уведомления об отказе Заказчика от настоящего Договора.
6.4.8. В случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в Общей сумме Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. За несвоевременную сдачу Работ и/или ненадлежащее их выполнение по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости несвоевременно сданных /ненадлежаще выполненных Работ за каждый календарный день задержки, но не более 10% от общей суммы Договора.
7.3. В случае недоработок, недостатков, ошибок и иных дефектов (далее – дефекты) с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, фиксирующим дефекты, согласования порядка и сроков их устранения (далее – дефектный акт), а в случае отказа Подрядчика – односторонним дефектным актом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости выполненных Работ за каждый день задержки по устранению.
7.4. В случае отказа от выполнения Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора, а также возмещает Заказчику все причиненные досрочным расторжением убытки, включая прямой ущерб и упущенную выгоду.
7.5. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты по Договору, сроков возврата обеспечения исполнения Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей к оплате, но не более 10% от несвоевременно оплаченной суммы, за каждый операционный день

қайтару мерзімдерін сақтамаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіден әр кешіктірілген операциялық күнге уақытылы төлеген сомадан 10 % аспайтын төлемге жататын сомадан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайыз) көлемінде өсімақы төлеуін талап етуге құқылы. Төлем мерзімі Тапсырыс берушінің есеп айырысу шотынан ақшаны аудару күні болып табылады.

7.6. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды уақытылы қабылдамаған жағдайда, ол Мердігерге әрбір мерзімінен қалдырған күнге орындалмаған/тиісті деңгейде орындамалмаған міндеттемелер құнынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайыз), бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-дан аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7.7. Айыппұл тұрақсыздығын төлеу тиісті есепті алған уақыттан бастап 7 (жеті) банктік күн ішінде жүргізіледі. Айыппұл тұрақсыздығын төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.8. Айыппұл тұрақсыздығын төлеуден баска (айыппұл, өсімақы) Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге нақты шығын мен жоғалған пайданы қоса жабылмаған тұрақсыздық төлемін (айыппұл, өсімақы) өтейді.

7.9. Тапсырыс беруші Мердігерге айыппұл тұрақсыздығын төлеу үшін (айыппұл, өсімақы) берген есеп Жұмыстарді орындағаны үшін төлем бойынша қарсы бірдей талаптардың есебін өткізу мақсатымен және айыппұл тұрақсыздығын төлеу бойынша (айыппұл, өсімақы) өзара есеп айырысуды салыстыру актісінде енгізілуі мүмкін.

7.10. Тапсырыс беруші акцептісіз тәртіпте нақты орындалған Жұмыстар Шарт бойынша Мердігерге есептелген төлемнен айыппұл тұрақсыздығы (айыппұл, өсімақы) сомасын ұстап қалуға құқылы. Егер айыппұл тұрақсыздығының жалпы сомасы және шығындар Мердігерге төленетін сомадан асып кеткенде, онда айырмашылық Шартты бұзған уақыттан бастап 15 (он бес) операциялық банк күні ішінде Тапсырыс берушіге төлеуге жататын Мердігердің қарызын құрайды.

7.11. Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамаларына, техникалық шарттарға, осы Шарттың талаптарына орындалған Жұмыстардың сәйкес келуі тәуекелдігі мен өз есебінен кепілдік береді.

7.12. Жергілікті қамтылуы бойынша есептілікті уақытылы ұсынбаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасынан 1 % мөлшерінде, сондай-ақ есептілікті ұсынуды мерзімінен қалдырған әрбір күнтізбелік күнге Шарттың жалпы сомасынан 0,1 %, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 5 %-дан аспайтын мөлшерде айыппұлды төлейді.

7.13. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес қойылған шот-фактураларды ұсынудың көрсетілген мерзімін Мердігердің бұзғаны үшін Мердігер тиісті шот-фактураға сәйкес төленетін сомадан 1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

8.ЖҰМЫСТЫ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ

8.1. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілерін

задержки. Датой оплаты является день списания денег с расчетного счета Заказчика.

7.6. В случае несвоевременной приемки Заказчиком выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости неисполненного/ненадлежащего обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.7. Оплата неустойки производится в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения соответствующего счета. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.8. Кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязательств по Договору, Подрядчик возмещает Заказчику непокрытые неустойкой (штрафами, пеней) убытки, включая прямой ущерб и упущенную выгоду.

7.9. Счет, предъявленный Заказчиком Подрядчику для оплаты неустойки (штрафа, пени), может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за выполненные Услуги и по оплате неустойки (штрафа, пени).

7.10. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из платежа, причитающегося Подрядчику по Договору за фактически выполненные Работы. Если общая сумма неустойки и убытков превышает сумму, подлежащую выплате Подрядчику, то разница составляет долг Подрядчика, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати) операционных дней банка Заказчика с даты расторжения Договора.

7.11. Подрядчик гарантирует за свой счет и риск соответствие выполненных Работ условиям настоящего Договора, техническим условиям, законодательству Республики Казахстан.

7.12. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1% от Общей суммы Договора, а также 0,1% от Общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки предоставления отчетности, но не более 5% от Общей суммы Договора.

7.13. За нарушение Подрядчиком указанных сроков предоставления счетов-фактур, выставленных согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, Подрядчик оплачивает неустойку в размере 1% от суммы, подлежащей оплате согласно соответствующему счету-фактуре.

8. СДАЧА – ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик в течение 5(пяти) календарных дней после получения акта выполненных работ, принимает Работу и подписывает акт или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в принятии выполненных Работ. При отказе Заказчика в приемке выполненных Работ, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются недостатки в Работе, а также условия и сроки их устранения.

8.2. Подрядчик принимает на себя все расходы и риски, связанные с устранением возникших по его

алғаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Жұмысты қабылдайды және актіге қол қояды немесе Мердігерге орындалған Жұмыстарды қабылдаудан бас тарту дәлелдерін жазбаша жолдайды. Орындалған Жұмыстарды Тапсырыс беруші қабылдаудан бас тартқан жағдайда Тараптармен екі жақты акті жасалады, онда Жұмыстағы кемшіліктер, оларды жою туралы талаптар мен мерзімдері көрсетіледі.

8.2. Мердігер өз кінәсінен туындаған Жұмыстағы кемшіліктерді жоюмен байланысты барлық шығындар мен қауіптерді өзіне алады.

8.3. Мердігермен кемшіліктерді жойғаннан кейін Жұмыстарды қайтадан қабылдау жүргізіледі.

8.4. Егер Мердігер Тапсырыс берушінің кінәсі бойынша Шарт бойынша міндеттемелерді уақытылы орындай алмаған жағдайда, Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі Жұмыстарды орындауға кедергі келтіретін себептерді жою уақытына кейінге шегеріледі.

8.5. Осы Шарт бойынша екі Тараптың міндеттемелерін толық орындау өзара есептерді салыстыру актілеріне қол қойған уақыттан есептеледі.

8.6. Орындалған жұмыстарды көлемі мен сапасы мәселесіне байланысты талаптарды Тапсырыс беруші қалыпты қабылдау тәсілімен айқындалуы мүмкін емес кемшіліктерді айқындаған сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қояды. Егер Мердігер 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермеген жағдайда, мұндай талапты Мердігер мойындаған деп саналады.

8.7. Мердігерде кемшіліктер мен ескертулерді айқындаған жағдайда, Мердігер 5 (бес) жұмыс күні ішінде айқындалған ескертулер мен кемшіліктерді жоюға міндеттенеді, сонымен қатар ескертулерді жоюмен байланысты шығындар Мердігердің есебінен жүзеге асырылады.

9. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА КЕПІЛДІКТЕР

9.1. Мердігер кепілдік береді:

9.1.1. Пайдаланылатын материалдардың, құрылымдардың, жабдықтар мен жүйелердің дұрыс сапасы, олардың мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі, оларды тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттармен қамтамасыз ету;

9.1.2. Қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес барлық Жұмыстарды сапалы орындау;

9.1.3. Әр Объектіні пайдаланудың кепілді мерзімдерін кезеңінде және Жұмысты қабылдауда анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жою;

9.2. Кепілді мерзім әрбір Объекті бойынша Жұмысты қабылдап алу-тапсыру акілеріне қол қойылған уақыттан бастап 12 (он екі) айды құрайды.

9.3. Егер кепілді мерзім кезеңінде Жұмыстың кемшіліктері мен ақаулары анықталғанда, Мердігер Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.

9.4. Ақаулар мен кемшіліктерді тіркейтін актіні жасауға қатысу үшін, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісу үшін, Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей

вине недостатков Работе.

8.3. После устранения Подрядчиком недостатков, проводится повторная приемка Работ.

8.4. В случае если Подрядчик по вине Заказчика не может своевременно выполнять обязательства по Договору, срок выполнения Работ по Договору отодвигается соразмерно времени устранения причин, препятствующих выполнению Работ.

8.5. Полное исполнение обязательств обоих Сторон по настоящему Договору считается с момента подписания акта сверки взаимных расчетом.

8.6 Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.

8.7 В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Подрядчика.

9. ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

9.1.2. Качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами;

9.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации каждого Объекта;

9.2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Работ по каждому Объекту.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов со стороны третьих лиц.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения, Заказчик

өзінің өкілін іссапарға жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдікті мерзім ақаулар мен кемшіліктерді жою кезеңіне сәйкес ұзартылады. Көрсетілген кепілдіктер Тараптар немесе үшінші тұлғалар жағынан Объектілердің бүлінушілігіне қолданылмайды.

9.5. Мердігердің айқындалған ақаулар мен кемшіліктер және оларды растау үшін жетіспеушіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартса, Тапсырыс беруші біліктілікті сараптаманы тағайындайды, ол ақаулар мен кемшіліктерді және олардың сипаттамасын тіркеу бойынша тиісті акті жасайды, бұл Тапсырыс берушінің аталған мәселе бойынша Мердігермен келтірілген шығынды төлеу талабымен қуыныммен сотқа жүгіну құқығын жоққа шығармайды.

10. ДҮЛЕЙ-КҮШ МӘН-ЖАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін жартылай немесе толық орындамағанға, егер ол дүлей күш мән-жайлары, атап айтқанда, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, әскери әрекеттер, блокада, экспортқа немесе импортқа тыйым салу, мемлекеттік органдар актілерін қабылдау және т.б. салдары болып табылса, Шарт бойынша тараптар міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал етсе және Тараптар осындай жағдаяттарға кедергі келтіре алмаса және қалыптасқан жағдаятта қолдану барлық мүмкін шаралар мен әрекеттерді қабылдаса, жауапкершіліктен босатылады.

10.2. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, осындай мән-жайлар туындаған Тарап:

1) 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде келесі Тарапты жазбаша ескертуге. Ескертуде дүлей күш мән-жайларының сипаттамасы, Тауардың жай-күйі, осындай мән-жайлардың салдарын минимумге келтіру үшін Тарап қабылдауды көздеген мүмкін салдарлар мен шаралардан тұруы керек;

2) дүлей күш мән-жайлары туындаған сәтінен бастап, 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде өз есебінен келесі тарапқа сауда өнеркәсіптік палатасымен немесе мемлекеттің өзге уәкілетті органымен берілген Тараптың атауы, Шарттан туындайтын міндеттемелердің жалпы сипаттамасы, Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға дүлей күш мән-жайларының ықпалы, дүлей күш мән-жайлары әрекетінің болжанған мерзімі, өтінімі бойынша куәлік берілген тұлғаны көрсету, куәлікті беру датасы мен орнын көрсетумен, куәлікті қамтамасыз етуге.

10.3. Тараптар дүлей күш мән-жайларының әрекеті туралы куәлікті ресімдеудің жоғарыда аталған талаптарын, ескерту, куәлікті ұсыну мерзімдерін сақтамаған жағдайда, ешқандай мән-жайлар дүлей күш мән-жайлары болып табылмайды және Шарт бойынша міндеттемелер немесе кандай да бір шектеулер алынбайды деп келісті.

10.4. Егер бұл мән-жайлар 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық жалғасатын болса, онда Тараптардың әрқайсысы Шарт бойынша міндеттемелерді алдағы уақытта орындаудан бас тартуға құқығы болады және бұл жағдайда бірде-бір Тарап келесі Тараппен мүмкін шығындарды өтеуді талап етуге құқығы болмайды.

назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и их характера, что не исключает право Заказчика обратиться в суд с иском по данному вопросу, с требованием выплаты Подрядчиком причиненного ущерба.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации;

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:

1) в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

2) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного уполномоченным органом, которое должно содержать наименования Сторон, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору;

10.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии обстоятельств непреодолимой силы, сроков уведомления, предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом;

10.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае Договор может быть расторгнут, при этом Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные обязательства на дату расторжения настоящего Договора.

Бұл жағдайда Шарт бұзылуы мүмкін, мұнда Тапсырыс беруші Мердігерге осы Шартты бұзу датасына нақты орындалған міндеттемелерге (ішінара орындалған міндеттемелер Тапсырыс беруші үшін нақты құндылық ұсынған жағдайда) төлейді.

11. ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ

11.1. Шарт бойынша Тараптардың бір-біріне берілетін барлық құжаттамалары мен техникалық ақпараттары құпия болып табылады және оларды жалпыға бірдей мәлімет ретінде жарияламайды және/немесе таратпайды, сондай-ақ екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға берілмейді.

11.2. Тараптардың әрқайсысы Шарттың талаптарын бұзып, құпия ақпаратты таратумен келтірілген барлық шығындарды толық көлемде екінші Тарапқа өтеуге міндеттенеді.

11.3. Құпиялылықты қамтамасыз ету тәртібі мен талабы Келісімнің қолданылу мерзімі ішінде өз күшінде қалады.

12. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

12.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Тараптар даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Тапсырыс берушінің орналасқан орны бойынша сотта шешілуге жатады.

13. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

13.1. Осы Шарт екі Тараппен қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданылады, Тараптар арасында өзара есеп айырысу, Мердігермен кепілдік міндеттер мен жергілікті қамтылу үлесі бойынша есептілікті беру Шарт бойынша Тараптардың өз міндеттерін толық орындағанға дейін қалады.

14. ШАРТТЫ БҰЗУ

14.1. Шарт Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен көзделген жағдайларда бұзылуы мүмкін.

14.2. Мердігермен Шарт талаптарын елеулі бұзған болса, Тапсырыс беруші Шартты бір жақты тәртіпте бұза алады.

14.3. Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзушылығына келесілер енеді, бірақ төменде айтылғандармен шектелмейді:

- Мердігердің Жұмысты орындау мерзімін бұзуы;
- Мердігердің Жұмысты сапасыз орындауы;
-Мердігердің Жұмысты орындамауы;
-Мердігердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы;
- Мердігердің осы Шартта белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету енгізілмеген жағдайда;
- Мердігердің жергілікті қамтылу үлесі бойынша күмәнді есеп ұсынған жағдайда;

14.4. Тапсырыс беруші мына жағдайларда Шартты бір жақты тәртіпте бұза алады:

- Мердігердің Шартпен көзделген міндеттемелерді

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Вся документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

11.2. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение условий Договора.

11.3. Порядок и условия обеспечения конфиденциальности остаются в силе в течение срока действия Соглашения.

12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае невозможности решения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде, по месту нахождения Заказчика.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов между Сторонами, гарантийных обязательств Подрядчиком и представления отчетности по доле местного содержания – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.

14.2. Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора.

14.3. Существенное нарушение Подрядчиком условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ;
- некачественное выполнение Работ Подрядчиком;
- невыполнение Работ Подрядчиком;
- неисполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;
- в случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в сроки, установленные настоящим Договором;
- в случае представления Подрядчиком недостоверного отчета по доле местного содержания;

14.4. Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть Договор также в случаях:

- отсутствия необходимости в дальнейшем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- реорганизации или иного изменения вида деятельности, влекущих невозможность или нецелесообразность для Заказчика продолжения

алдағы уақытта орындау қажеттілігінің болмауы;
- қайта құрылымдау немесе Тапсырыс берушіге шарттық қатынастарды жалғастыру үшін мүмкін болмайтын немесе мақсатқа бағыттылығына әкеп соғатын өзге қызмет түріне өзгерту;
- Мердігердің қызметтердегі қажеттілікті жоятын өзге де мән-жайлардың туындауы;
- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ тарапынан осы Шарттың талаптарына қатысты шектеулерді енгізген және/немесе сатып алуды жүргізу рәсімдерін бұзған жағдайда.

14.5. Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші болжанған бұзуға дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Мердігерге Шартты бұзу туралы ескерту жолдайды. Мердігер Шартты бұзу туралы ескерту алған датасынан 1 (бір) жұмыс күннің ішінде Қызметті орындауды тоқтатуға міндетті.

14.6. Мердігер кінәсінен Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге нақты көрсетілген/орындалған және осы Шартта белгіленген тұрақсыздық айыбын шегере отырып, Шартты бұзу датасына қабылдаған Жұмысқа және осы Шартты мерзімінен бұрын бұзумен келтірілген тұрақсыздық айыбын төлейді.

15. ХАТ-ХАБАР

15.1. Шарт бойынша барлық құжаттарда Шарттың нөмірін көрсетумен Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

15.2. Шарт бойынша Тараптардан талап етілетін немесе талап етілуі мүмкін кез-келген ескерту немесе хабарлама жазбаша түрде беріледі және тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызмет арқылы жіберіледі. Шұғыл болғанда, жеткізудің тіркелуін қарастыратын, көрсетілген хат-хабар факс арқылы, электрондық почтаның көмегімен немесе басқа да телекоммуникациялық байланыс құралдары арқылы жіберілуі мүмкін.

15.3. Тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызметпен жіберілген хат-хабар жеткізілгені жөнінде растайтын почталық бөлімшенің немесе курьерлік қызметтің мөрімен ескерту екінші Тарапта болған жағдайда жолданған Тараптың оны алған күні (сағаты) жеткізілген уақыты болып саналады. Факс бойынша, электрондық почтаның көмегімен немесе басқа да телекоммуникациялық байланыс құралдары арқылы жіберілген хат-хабар, оны тіркеуді қарастыратын Шарттың 15.2-тармағының талаптарын сақтағанда ол жолданған Тарапқа тапсырылған күні (сағаты) жеткізілген уақыты болып табылады.

16. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ТҰРУ

16.1. Осы Шарт жөніндегі міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері қандай болмасын заңсыз артықшылықтарға немесе басқа да заңсыз мақсаттарға ие болу үшін ол адамдардың қимылдарына немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да болсын ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат етпейді.

16.2. Осы Шарт жөніндегі міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері осы

договорных отношений;
- наступления иных обстоятельств, исключающих необходимость в услугах подрядчика;
- в случае введения ограничений, касающихся условий настоящего Договора и/или нарушения процедуры проведения закупок, со стороны АО ФНБ «Самрук-Казына».

14.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Заказчик за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого расторжения направляет Подрядчику уведомление о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о расторжении Договора прекратить выполнение услуг.

14.6. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически оказанные/выполненные и принятые Заказчиком работы на дату расторжения оговора за вычетом неустойки, установленной настоящим Договором, и убытков, причиненных Заказчиком досрочным расторжением настоящего Договора.

15. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

15.1. Все документы по Договору должны иметь реквизиты Сторон с указанием номера Договора.

15.2. Любые уведомления или сообщения, которые требуются или могут потребоваться от Сторон по Договору, представляются в письменном виде и направляются заказным письмом или с помощью курьерской службы. В случае срочности, указанная корреспонденция может быть передана по факсу, с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств связи, предусматривающих регистрацию ее доставки, с обязательным отправлением ее заказным письмом или с помощью курьерской службы.

15.3. Корреспонденция, отправленная заказным письмом или курьерской службой, считается доставленной в день (час) получения ее Стороной, которой она адресована, при условии наличия у другой Стороны уведомления со штампом почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего ее доставку. Корреспонденция, отправленная по факсу, с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств связи, предусматривающих регистрацию ее доставки, считается доставленной в день (час) ее передачи Стороне, которой она адресована, при соблюдении требований пункта 15.2. Договора.

16. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора

Шарттың мақсаты үшін заңнамада пара беру/алу, коммерциялық сатып алу ретінде, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға (ізін жасыруға) қарсы тұру туралы қолданылып жүрген заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын қимылдар ретінде жіктелетін іс-қимылдар жасамайды.

16.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы келесі Тараптың қызметкерлерін қандай да болсын тәсілмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмысты (қызмет көрсетуді) тегін орындау жолымен, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке тірейтін және ол қызметкердің оны ынталандырушы Тараптың пайдасына қимылдар жасауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдер арқылы ынталандырудан бас тартады.

16.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай болсын талаптардың бұзылғандығы немесе бұзылуы мүмкін екендігі жөнінде Тараптарда күдік пайда болған жағдайда, тиісті Тарап келесі Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап заң бұзушылықтың болғандығы немесе болмайтындығы туралы растама алынғанша, осы Шарт жөніндегі міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға құқығы бар. Бұл растама жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде жіберілуі тиіс.

16.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның қызметкерлерінің осы шарттардың қандай да болсын ережелерін заңнамада пара беру/алу, коммерциялық сатып алу ретінде жіктелетін іс-қимылдармен көрініс беретін, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға қарсылық көрсету туралы қолданылып жүрген заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын қимылдармен көрініс беретін заң бұзушылықтың болғандығын немесе болуы мүмкін екендігін дәлелмен растайтын немесе солай ойлауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдар беруге міндетті.

16.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдерді мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл орайда Тараптар контрагенттермен сыбайлас жемқорлық қызметке тартуы мүмкін іскерлік қарым-қатынастардың тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды үш-жігерлерін салады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем береді. Тараптар жемқорлық қызметке Тараптардың араласу тәуекелін болдырмау мақсатында тексеру жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

16.7. Тараптар олардың орын алуы мүмкін заңсыз іс-қимылдары және осы Шарттың жемқорлыққа қарсы талаптарын бұзу келеңсіз салдарға – Тараптардың сенімділік рейтингісінің төмендеуінен бастап контрагентпен осы Шартты бұзуға дейін баратындай іс-қимыл жасау жөніндегі айтарлықтай шектеулерге дейін әкеп соғуы мүмкін екенін мойындайды.

17. БАСҚА ДА ТАЛАПТАР

17.1. Шартпен қарастырылмаған өзгерістер мен

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

16.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

16.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

16.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Сторон до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Любая договоренность между Сторонами,

қосымшалар жаңа міндеттер мен құқықтар беретін Тараптардың арасындағы кез-келген келісушілік, Шартқа қосымша келісім түрінде жазбаша үлгіде Тараптармен ресімделуі тиіс. Шартта көрсетілген барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады. 17.1. Егер Жұмыстарды орындау барысында Мердігердің кінәсінен емес туындаған оны орындау мүмкін болмау жағдайы немесе оны әрі қарай жалғастыру орынсыз екендігі анықталғанда Мердігер Жұмысты орындауды тоқтатады, ол жөнінде шұғыл Тапсырыс берушіге хабарлайды. Бұл жағдайда Тараптар 10 (он) жұмыс күні ішінде Жұмыстарды орындауды жалғастырудың мақсаттылығын қарастырады. Егер Жұмыстарды жалғастыру мүмкін болмағанда, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған өзара есептерін салыстыру актілерін қоса берумен Шартты бұзу туралы келісімге қол кою арқылы Тараптар Шартты бұзуға құқылы. 17.3. Шартпен реттелмеген Тараптардың өзара қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттеледі. 17.4. Тараптардың біреуі де екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттемелерін тапсыруға құқығы жоқ. 17.5. Кез-келген Тараптың заңды мекенжайы және деректемелері өзгерген жағдайда екінші Тарапты осындай өзгерісі жөнінде 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті. 17.6. Шарт бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде, әрқайсысы 2 (екі) түпнұсқа данадан, әрбір Тарап үшін әр тілде бір данадан жасалған. Шартқа жатқызылатын барлық хат жазысу және Тараптар алмасатын барлық құжаттама аталған талаптарға сәйкес келуі тиіс.	влекущая за собой новые изменения и дополнения обязательства и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 17.2. Если в процессе выполнения Работ, обнаружится невозможность их выполнения, возникшая не по вине Подрядчика, или нецелесообразность её дальнейшего проведения, Подрядчик приостанавливает выполнение Работ, при этом немедленно поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривают вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ. В случае, если продолжение выполнения Работ невозможно, Стороны вправе расторгнуть Договор путем подписания соглашения о расторжении Договора, с приложением акта сверки взаиморасчетов, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 17.3. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан. 17.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, без письменного согласия на то другой Стороны. 17.5. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. 17.6. Договор составлен в 2 (двух) оригиналах-экземплярах, каждый на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

18. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары
18.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС Астана қ., Қонаев көшесі, 8-блок БСН 070740007153 ЖСК KZ606010111000045427 БСК HSBKKZKX, 8 (7172) 97-42-37 **ЗАКАЗЧИК:** ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» г. Астана, ул. Кунаева, 8 блок БИН 070740007153 ИИК KZ606010111000045427 БИК HSBKKZKX, 8 (7172) 97-42-37 Фактический адрес: г. Астана, пр. Туран, 1	**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Акжар-Құрылыс» 050027 г.Алматы ,Наурызбайский р-н, м-рн Акжар, ул. Анши кум 18 ИИН 0810400138850, ИИК KZ12826A1KZTD2020616 Банк ФИЛИАЛ АО «АТФБАНК Код ОКПО 306241520061, БИК ALMNKZKA Код 956 , ИИН банка 000841000509
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ АТЫНАН/ **ОТ ЗАКАЗЧИКА** _____ **А. Карибаев** **М.О.**	**МЕРДІГЕРДІҢ АТЫНАН/** **ОТ ПОДРЯДЧИКА** _____ **М. Ибраев** **М.О.**

Заказчик: ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері"
Подрядчик: ТОО "Акжар Курылыс"
Наименование объекта (работ) : Закуп работ по ремонту на АЗС М-102,352,104,88,90,76,73,75,87,74,86,92,68
Договор № 1545-2018 от 19.09.2018

Акт приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2018 г.

на ремонтно-строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АЗС М-102 г. Караганда, район, Казыбек би, ул. Кувская строение 56/3									
1	**1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Переплеты металлические площадью до 2 м2. Демонтаж стеклопакета**	**м2 стеклопакетов**	**5.52**	**576.50**	**--**	**3182**	**--**	**--**	**2546**	**6186**
		НР - 80%; СП - 8%			**576.50**	**--**	**3182**	**--**		**458**	
2	**1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты металлические площадью до 2 м2. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами**	**м2 стеклопакетов**	**5.52**	**11624.59**	**--**	**64168**	**--**	**58864**	**4243**	**73884**
		НР - 80%; СП - 8%			**960.84**	**--**	**5304**	**--**		**5473**	
3	**1146-0401-0504 РСНБ РК 2015**	**Разборка обшивки из ГКЛ**	**м2**	**5**	**755.76**	**--**	**3779**	**--**	**--**	**3174**	**7509**
		НР - 84%; СП - 8%			**755.76**	**--**	**3779**	**--**		**556**	
4	**1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5**	**1373.81**	**13.10**	**6869**	**65**	**4112**	**2174**	**9767**
		НР - 80%; СП - 8%			**538.32**	**5.19**	**2692**	**26**		**723**	
5	**1115-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**60**	**388.32**	**--**	**23299**	**--**	**6682**	**13294**	**39520**
		НР - 80%; СП - 8%			**276.95**	**--**	**16617**	**--**		**2927**	
6	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**60**	**410.21**	**2.50**	**24612**	**150**	**10380**	**11319**	**38806**
		НР - 80%; СП - 8%			**234.70**	**1.13**	**14082**	**68**		**2875**	
		Обшивка островков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0306-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Полы металлические из алюминиевых листов. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7	м2 пола	6	2710.42	--	16263	--	--	11221	29682
		НР - 69%; СП - 8%			2710.42	--	16263	--		2199	
8	1109-0306-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие металлические из алюминиевых листов. Монтаж	м2 пола	6	4517.37	--	27104	--	--	18702	49471
		НР - 69%; СП - 8%			4517.37	--	27104	--		3664	
9	1219-0101-0204 РСНБ РК 2015 прим	Закрепление анкер-дюбелями	отверстие	60	100.23	1.32	6014	79	--	4273	11110
		НР - 72%; СП - 8%			98.91	--	5935	--		823	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6	658.18	--	3949	--	--	2843	7336
		НР - 72%; СП - 8%			658.18	--	3949	--		543	
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	3009.30	--	18056	--	11409	6248	26248
		НР - 94%; СП - 8%			1107.84	--	6647	--		1944	
12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1	8537.46	284.00	8537	284	--	6933	16708
		НР - 84%; СП - 8%			8253.46	--	8253	--		1238	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	21188.68	--	21189	--	20125	968	23929
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	--	1064	--		1773	
14	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Закрепление арматурой швеллера пром. ливневой канализации	т	0.02	418454.53	2673.93	8369	53	4192	4895	14325
		НР - 118%; СП - 8%			206210.00	1204.82	4124	24		1061	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /закрепление бетоном швеллера пром. ливневой канализации/	м3	0.5	17582.98	--	8791	--	8259	484	10018
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	--	532	--		742	
		Устройство ограждения под ТБО									
16	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	
18	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции металлокаркаса. Монтаж	т конструкций	0.125	94580.92	445.58	11823	56	976	7446	20810
		НР - 69%; СП - 8%			86327.00	--	10791	--		1541	
19	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.065	252131.00	--	16389	--	16389	--	17700
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
20	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0.06	249920.00	--	14995	--	14995	--	16195
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж**	м2	9	3072.38	63.79	27651	574	18321	6135	36489
		НР - 69%; СП - 8%			972.90	15.00	8756	135		2703	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	9	778.60	--	7007	--	1205	4642	12581
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	--	5802	--		932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344453	1263	179384	125210	507236
							163805	253	--	37572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261612				
	Материалы		Тенге				128704				
	Всего заработная плата		Тенге					101009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31384				
		Накладные расходы	Тенге				81707				
		Сметная прибыль	Тенге				27466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					101009			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82841				
	Материалы		Тенге				19297				
	Всего заработная плата		Тенге					63049			
		Накладные расходы	Тенге				43504				
		Сметная прибыль	Тенге				10108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					63049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				507236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					164058			
		РАЗДЕЛ 2.АЗС М-104 г. Караганда, район имени Казыбек би, трасса Караганда - Астана (вдоль 7-й магистрали)									
23	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Насечка под штукатурку**	м2	20	230.89	1.57	4618	31	--	3302	8554
		НР - 72%; СП - 8%			229.32	--	4586	--		634	
24	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	20	1323.17	14.70	26463	294	9239	12385	41956
		НР - 72%; СП - 8%			846.49	13.56	16930	271		3108	
25	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	80	410.21	2.50	32817	200	13841	15093	51742
		НР - 80%; СП - 8%			234.70	1.13	18776	90		3833	
		Замена кровли из профлиста									
26	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий кровли из листовой стали**	м2 кровли	94	82.73	0.07	7777	7	--	5595	14441
		НР - 72%; СП - 8%			82.66	--	7770	--		1070	
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытий кровельных из профилированного оцинкованного листа**	м2 кровли	94	755.98	19.87	71062	1868	6997	57812	139184
		НР - 92%; СП - 8%			661.66	6.83	62197	642		10310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	94	2216.00	--	208304	--	208304	--	224968
		СП - 8%			--	--	--	--		16664	
29	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	45	82.73	0.07	3723	3	--	2678	6913
		НР - 72%; СП - 8%			82.66	--	3720	--		512	
30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45	2553.50	1.75	114907	79	73625	37939	165075
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	0.79	41203	35		12228	
31	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45	189.32	0.50	8519	22	7035	1384	10696
		НР - 94%; СП - 8%			32.50	0.23	1462	10		792	
32	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1638.86	3.97	1639	4	--	1177	3041
		НР - 72%; СП - 8%			1634.89	--	1635	--		225	
33	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1.89	1918.79	115.59	3627	218	1620	1681	5732
		НР - 90%; СП - 8%			946.65	41.54	1789	79		425	
34	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.89	11006.00	--	20801	--	20801	--	22465
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
35	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,4	Демонтаж котла	котел	1	5164.42	--	5164	--	--	5061	11044
		НР - 98%; СП - 8%			5164.42	--	5164	--		818	
36	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	12911.05	--	12911	--	--	12653	27609
		НР - 98%; СП - 8%			12911.05	--	12911	--		2045	
37	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,8	Демонтаж трубопровода отопления диаметр до 32 мм	м трубопровода	6	268.77	--	1613	--	8	1573	3441
		НР - 98%; СП - 8%			267.54	--	1605	--		255	
38	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1130.15	16.66	6781	100	43	6506	14349
		НР - 98%; СП - 8%			1106.30	0.09	6638	1		1063	
39	2301-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	608.00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж обшивки	м2	35	1552.50	--	54338	--	--	37493	99177
		НР - 69%; СП - 8%			1552.50	--	54338	--		7346	
41	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж обшивки	м2	35	2589.49	1.99	90632	70	--	62488	165370
		НР - 69%; СП - 8%			2587.50	--	90563	--		12250	
42	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	25	259.00	--	6475	--	6475	--	6993
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
43	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	36	1552.94	165.69	55906	5965	--	54787	119548
		НР - 108%; СП - 8%			1387.25	21.87	49941	787		8855	
44	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	80	670.08	14.10	53606	1128	--	37784	98702
		НР - 72%; СП - 8%			655.98	--	52478	--		7311	
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	1694.14	27.66	135532	2213	81667	56671	207578
		НР - 108%; СП - 8%			645.65	10.26	51652	821		15376	
46	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21	257.01	248.67	5397	5222	6	822	6717
		НР - 72%; СП - 8%			8.03	46.33	169	973		498	
		Ремонт водопропуской трубы									
47	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.03	31461919.79	2310589.74	943858	69318	842788	50403	1073801
		НР - 99%; СП - 8%			1058395.00	638659.80	31752	19160		79541	
48	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	300	610.50	188.43	183150	56529	116305	27335	227324
		НР - 108%; СП - 8%			34.39	49.98	10316	14994		16839	
49	1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к-38	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 (до 20 см)	м2 основания	2400	43.21	11.67	103704	28004	74269	10095	122903
		НР - 108%; СП - 8%			0.60	3.30	1431	7916		9104	
50	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300	1338.19	90.92	401456	27277	362829	20637	455861
		НР - 108%; СП - 8%			37.83	25.86	11350	7758		33767	
51	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6см)	м2 покрытия	1200	151.63	0.02	181950	24	181804	131	196648
		НР - 108%; СП - 8%			0.10	--	122	--		14567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**300**	**1489.73**	**91.13**	**446920**	**27339**	**408231**	**20664**	**504990**
		НР - 108%; СП - 8%			**37.83**	**25.94**	**11350**	**7783**		**37407**	
		Устройство ограждения под ТБО									
53	**1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**4**	**4679.28**	**--**	**18717**	**--**	**--**	**13476**	**34769**
		НР - 72%; СП - 8%			**4679.28**	**--**	**18717**	**--**		**2575**	
54	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование**	**м3**	**0.2**	**18444.05**	**3.25**	**3689**	**1**	**3475**	**194**	**4193**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**1.46**	**213**	**--**		**311**	
55	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлокаркаса. Монтаж**	**т конструкций**	**0.125**	**94580.92**	**445.58**	**11823**	**56**	**976**	**7446**	**20810**
		НР - 69%; СП - 8%			**86327.00**	**--**	**10791**	**--**		**1541**	
56	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.065**	**252131.00**	**--**	**16389**	**--**	**16389**	**--**	**17700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1311**	
57	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.06**	**249920.00**	**--**	**14995**	**--**	**14995**	**--**	**16195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
58	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж**	**м2**	**9**	**3072.38**	**63.79**	**27651**	**574**	**18321**	**6135**	**36489**
		НР - 69%; СП - 8%			**972.90**	**15.00**	**8756**	**135**		**2703**	
59	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9**	**778.60**	**--**	**7007**	**--**	**1205**	**4642**	**12581**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**--**	**5802**	**--**		**932**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3297569**	**226546**	**2474896**	**576042**	**4183499**
							596126	**61455**	**--**	**309890**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3076534**				
	Материалы		Тенге				**1235424**				
	Всего заработная плата		Тенге					**466680**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**260489**				
	Местные материалы		Тенге				**949514**				
		Накладные расходы	Тенге				**436685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**281057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3794276**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**466680**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**190919**				
	Материалы		Тенге				**19297**				
	Всего заработная плата		Тенге					**164582**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6475**				
		Накладные расходы	Тенге				**113562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24358**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**328839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					164582			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30117				
	Материалы		Тенге				51				
	Всего заработная плата		Тенге					26319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3648				
	Сдача и испытание		Тенге				526				
		Накладные расходы	Тенге				25793				
		Сметная прибыль	Тенге				4473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					26319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4183497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
		Сметная заработная плата	Тенге					657581			
		РАЗДЕЛ 3.АЗС № М-352, по адресу: город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Ермекова, строение 111/6									
60	**1211-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Насечка под штукатурку**	**м2**	**90**	**230.89**	**1.57**	**20780**	**141**	**--**	**14860**	**38491**
		НР - 72%; СП - 8%			**229.32**	**--**	**20639**	**--**		**2851**	
61	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**90**	**1323.17**	**14.70**	**119085**	**1323**	**41578**	**55731**	**188802**
		НР - 72%; СП - 8%			**846.49**	**13.56**	**76184**	**1221**		**13985**	
62	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90**	**410.21**	**2.50**	**36919**	**225**	**15571**	**16979**	**58210**
		НР - 80%; СП - 8%			**234.70**	**1.13**	**21123**	**101**		**4312**	
63	**1212-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %**	**м2**	**13.44**	**334.76**	**1.50**	**4499**	**20**	**1508**	**2145**	**7176**
		НР - 72%; СП - 8%			**221.03**	**0.68**	**2971**	**9**		**532**	
		Замена подвесного потолка									
64	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 к-0,8**	**Демонтаж потолков подвесных**	**м2**	**50**	**894.40**	**0.60**	**44720**	**30**	**--**	**35752**	**86910**
		НР - 80%; СП - 8%			**893.80**	**--**	**44690**	**--**		**6438**	
65	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**50**	**1118.00**	**0.75**	**55900**	**37**	**--**	**44690**	**108637**
		НР - 80%; СП - 8%			**1117.25**	**--**	**55863**	**--**		**8047**	
66	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**50**	**2419.00**	**--**	**120950**	**--**	**120950**	**--**	**130626**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9676**	
67	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,8**	**Демонтаж трубопровода отопления диаметр до 25 мм**	**м трубопровода**	**50**	**268.77**	**--**	**13439**	**--**	**62**	**13109**	**28672**
		НР - 98%; СП - 8%			**267.54**	**--**	**13377**	**--**		**2124**	
68	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**50**	**1050.58**	**14.06**	**52529**	**703**	**447**	**50355**	**111114**
		НР - 98%; СП - 8%			**1027.59**	**0.06**	**51379**	**3**		**8231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2301-0701-0111 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	50	527.00	--	26350	--	26350	--	28458
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
70	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы. Установка	кВт	7.4	19964.48	92.30	147737	683	141773	5473	165467
		НР - 98%; СП - 8%			713.70	41.06	5281	304		12257	
71	Прайс ТОО Келет	ТЭНБ-9 кВт	шт	2	17928.57	--	35857	--	35857	--	38726
		СП - 8%			--	--	--	--		2869	
72	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14498.60	328.15	14499	328	10440	3798	19760
		НР - 98%; СП - 8%			3731.42	144.14	3731	144		1464	
73	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	130	320.28	--	41636	--	--	28729	75995
		НР - 69%; СП - 8%			320.28	--	41636	--		5629	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	130	71.16	0.68	9251	88	4262	3402	13665
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	4901	29		1012	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130	68.45	0.68	8899	88	5945	1998	11768
		НР - 69%; СП - 8%			22.05	0.23	2866	29		872	
76	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.065	59362.55	1747.62	3859	114	150	2507	6874
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	575.95	3595	37		509	
77	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.058	252131.00	--	14624	--	14624	--	15793
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
78	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0.007	234269.00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
79	прайс	Банер	м2	94	1071.43	--	100714	--	--	--	100714
					--	--	--	--		--	
80	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка плитами OSB	м2	1.6	185.50	12.99	297	21	18	240	580
		НР - 90%; СП - 8%			161.04	5.86	258	9		43	
81	2107-0509-0405 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	1.84	624.00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
82	прайс	Оракал	м2	4.8	535.71	--	2571	--	--	--	2571
					--	--	--	--		--	
83	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	60	320.28	--	19217	--	--	13260	35075
		НР - 69%; СП - 8%			320.28	--	19217	--		2598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60	71.16	0.68	4270	41	1967	1570	6307
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	2262	14		467	
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60	68.45	0.68	4107	41	2743	922	5432
		НР - 69%; СП - 8%			22.05	0.23	1323	14		402	
		Перенос стеллы									
86	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14.25	1073.80	--	15302	--	--	11017	28424
		НР - 72%; СП - 8%			1073.80	--	15302	--		2106	
87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	4594.19	368.64	1838	147	1397	313	2323
		НР - 93%; СП - 8%			734.40	107.60	294	43		172	
88	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /подгрунтовка битумом/	т	0.024	92394.60	1638.21	2217	39	2178	20	2417
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	19		179	
89	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.04524	329820.37	969.15	14921	44	9352	5043	21561
		НР - 91%; СП - 8%			122130.00	357.25	5525	16		1597	
90	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4.5	22144.97	84.67	99652	381	82413	15477	124340
		НР - 91%; СП - 8%			3746.25	33.36	16858	150		9210	
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 12 мм	т	0.075	212111.76	898.80	15908	67	14648	1104	18373
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	1193	21		1361	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	828.67	20.09	7458	181	5163	1985	10198
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	2114	20		755	
93	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с трамбованием/	м3 грунта	1.5	665.52	--	998	--	--	719	1854
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	998	--		137	
94	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стелы /от демонтажа, перемещение учтено до 100 м/	т конструкций	1.5	37246.88	865.26	55870	1298	9374	31516	94378
		НР - 69%; СП - 8%			30132.30	318.38	45198	478		6991	
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (подливка под базу колонны)	м3	0.6	17582.98	--	10550	--	9912	581	12021
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	--	638	--		890	
96	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	65	241.01	8.88	15665	577	5169	7282	24784
		НР - 72%; СП - 8%			152.60	3.01	9919	195		1836	
97	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65	44.00	--	2860	--	2860	--	3089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	298.48	139.31	19401	9055	3027	7091	28612
		НР - 72%; СП - 8%			112.60	38.92	7319	2530		2119	
99	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.065	167027.00	--	10857	--	10857	--	11725
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		Емкость для воды									
100	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25	174.47	168.20	4362	4205	--	599	5358
		НР - 72%; СП - 8%			6.27	27.03	157	676		397	
101	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	46.25	282.00	--	13043	--		--	14086
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
102	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	46.25	253.00	--	11701	--		--	12637
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
103	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.8	7005.85	384.66	5605	308	3058	2181	8409
		НР - 94%; СП - 8%			2799.36	101.34	2239	81		623	
104	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.004	223888.99	--	896	--	759	125	1102
		НР - 91%; СП - 8%			34258.50	--	137	--		82	
105	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.8	22144.97	84.67	39861	152	32966	6191	49736
		НР - 91%; СП - 8%			3746.25	33.36	6743	60		3684	
106	2105-0301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Кольца									
107	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.38	41410.28	6578.15	57146	9078	34985	16417	79448
		НР - 99%; СП - 8%			9480.60	2535.75	13083	3499		5885	
108	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	27589.00	--	55178	--	55178	--	59592
		СП - 8%			--	--	--	--		4414	
109	2104-0301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.	1	10727.00	--	10727	--	10727	--	11585
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
110	1118-0401-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Установка	бак	1	18020.35	881.35	18020	881	178	16985	37806
		НР - 98%; СП - 8%			16961.01	371.09	16961	371		2800	
111	СТ прайс ТОО WL-Astana	Емкости цилиндрические для питьевой воды 3000 л с удлиняющей горловиной 1 м	шт	1	209616.07	--	209616	--	209616	--	226385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16769	
112	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	384.65	--	9232	--	5989	2335	12492
		НР - 72%; СП - 8%			135.12	--	3243	--		925	
113	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	24	4344.00	--	104256	--	104256	--	112596
		СП - 8%			--	--	--	--		8340	
114	1308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4184.07	0.56	4184	1	2003	1570	6214
		НР - 72%; СП - 8%			2180.00	--	2180	--		460	
115	2307-0213-0304 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 520, с датчиком	шт.	1	22202.00	--	22202	--	22202	--	23978
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
		Прокладка кабеля в гофре									
116	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	370.21	8.88	3702	89	1215	1748	5886
		НР - 72%; СП - 8%			239.80	3.01	2398	30		436	
117	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24.00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
118	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	73.82	0.81	738	8	185	394	1223
		НР - 72%; СП - 8%			54.50	0.27	545	3		91	
119	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	264890.00	--	2649	--	2649	--	2861
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
120	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2437.26	0.56	2437	1	1328	798	3494
		НР - 72%; СП - 8%			1108.00	--	1108	--		259	
121	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Утепление емкости									
122	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	1.5	63583.53	999.60	95375	1499	62163	24615	129590
		НР - 76%; СП - 8%			21142.00	450.40	31713	676		9599	
		Заделка стыков монтажной пеной									
123	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	6	554.76	--	3329	--	1308	1455	5166
		НР - 72%; СП - 8%			336.76	--	2021	--		383	
124	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	10	850.69	0.75	8507	7	6039	1774	11103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			246.05	0.34	2461	3		822	
125	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1260.40	13.72	7562	82	413	6925	15647
		НР - 98%; СП - 8%			1177.80	--	7067	--		1159	
126	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1847.03	24.99	1847	25	301	1502	3617
		НР - 98%; СП - 8%			1521.45	11.26	1521	11		268	
127	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	405.00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
128	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0.3	79745.77	--	23924	--	17438	4930	31162
		НР - 76%; СП - 8%			21620.95	--	6486	--		2308	
129	1116-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	5527.44	24.99	5527	25	288	5121	11500
		НР - 98%; СП - 8%			5213.74	11.26	5214	11		852	
130	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	15502.97	302.27	15503	302	847	14182	32060
		НР - 98%; СП - 8%			14354.08	117.61	14354	118		2375	
131	прайс ТОО WL-Astana	Насос для холодной воды вакуумный HWJ202	шт	1	69196.43	--	69196	--		--	69196
					--	--	--	--	69196	--	
		Прокладка кабеля в гофре									
132	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	370.21	8.88	3702	89	1215	1748	5886
		НР - 72%; СП - 8%			239.80	3.01	2398	30		436	
133	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24.00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
134	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	73.82	0.81	738	8	185	394	1223
		НР - 72%; СП - 8%			54.50	0.27	545	3		91	
135	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	264890.00	--	2649	--	2649	--	2861
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2437.26	0.56	2437	1	1328	798	3494
		НР - 72%; СП - 8%			1108.00	--	1108	--		259	
137	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10	665.52	--	6655	--	--	4792	12363
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	6655	--		916	
139	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плита над емкостью	м3	0.3	18944.04	91.10	5683	27	5150	470	6645
		НР - 91%; СП - 8%			1686.18	35.35	506	11		492	
140	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.005	233000.70	1248.98	1165	6	1101	55	1318
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	58	3		98	
141	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	9826.94	174.93	9827	175	8393	1324	12043
		НР - 99%; СП - 8%			1258.91	78.82	1259	79		892	
		Септик									
142	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10	257.01	248.67	2570	2487	3	391	3198
		НР - 72%; СП - 8%			8.03	46.33	80	463		237	
143	4101-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16.5	441.00	--	7277	--		--	7859
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
144	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2.79	41410.28	6578.15	115535	18353	70731	33190	160623
		НР - 99%; СП - 8%			9480.60	2535.75	26451	7075		11898	
145	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	33309.00	--	33309	--	33309	--	35974
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
146	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	27589.00	--	82767	--	82767	--	89388
		СП - 8%			--	--	--	--		6621	
147	2104-0301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.	1	10727.00	--	10727	--	10727	--	11585
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
148	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	34207.00	--	34207	--	34207	--	36944
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
149	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	1	9228.00	--	9228	--	9228	--	9966
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
150	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	26322.00	--	26322	--	26322	--	28428
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
151	4101-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10	441.00	--	4410	--		--	4763
		СП - 8%			--	--	--	--		353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1233.93	1.37	4936	5	2312	2568	8104
		НР - 98%; СП - 8%			654.64	0.55	2619	2		600	
153	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1050.93	0.69	2102	1	736	1339	3716
		НР - 98%; СП - 8%			682.70	0.27	1365	1		275	
154	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13	665.52	--	8652	--	--	6229	16072
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	8652	--		1190	
155	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2473.06	55.26	2473	55	222	2176	5021
		НР - 98%; СП - 8%			2195.70	24.77	2196	25		372	
156	2303-0102-0915 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8224.00	--	8224	--	8224	--	8882
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
157	1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	2105.44	2.25	2105	2	33	1491	3884
		НР - 72%; СП - 8%			2070.00	1.01	2070	1		288	
158	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5295.00	--	5295	--	5295	--	5719
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
159	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	20012.90	97.74	20013	98	17455	2454	24264
		НР - 98%; СП - 8%			2459.76	43.91	2460	44		1797	
160	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	3	376.00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
161	1218-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	40	4621.69	254.78	184868	10191	112779	47271	250710
		НР - 72%; СП - 8%			1547.46	93.91	61898	3756		18571	
		Ремонт пром.ливневой канализации									
162	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т конструкций	0.052	28929.62	--	1504	--	38	1012	2717
		НР - 69%; СП - 8%			28193.40	--	1466	--		201	
163	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж обрамления пром.ливневой канализации /из швеллера/	т конструкций	0.052	124288.17	11.60	6463	1	227	4302	11626
		НР - 69%; СП - 8%			119900.00	--	6235	--		861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0.052	324129.00	--	16855	--	16855	--	18203
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /закрепление бетоном швеллера пром. ливневой канализации/**	м3	0.5	17582.98	--	8791	--	8259	484	10018
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	--	532	--		742	
		Устройство ограждения под ТБО									
166	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование**	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	
168	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлокаркаса. Монтаж**	т конструкций	0.125	94580.92	445.58	11823	56	976	7446	20810
		НР - 69%; СП - 8%			86327.00	--	10791	--		1541	
169	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0.065	252131.00	--	16389	--	16389	--	17700
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
170	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0.06	249920.00	--	14995	--	14995	--	16195
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
171	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж**	м2	9	3072.38	63.79	27651	574	18321	6135	36489
		НР - 69%; СП - 8%			972.90	15.00	8756	135		2703	
172	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	9	778.60	--	7007	--	1205	4642	12581
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	--	5802	--		932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2720024	64468	1677528	631896	3606273
							769116	22552	69196	254351	
	Стоимость оборудования		Тенге				69196				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				69196				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				241637				
	Материалы		Тенге				21647				
	Всего заработная плата		Тенге					33554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179400				
		Накладные расходы	Тенге				24159				
		Сметная прибыль	Тенге				21264				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				287060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33554			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1611867				
	Материалы		Тенге				462099				
	Всего заработная плата		Тенге					552864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186600				
	Местные материалы		Тенге				342543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				**36430**				
		Накладные расходы	Тенге				**428835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163256**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2203958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**567**
		Сметная заработная плата	Тенге					**552864**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**107170**				
	Материалы		Тенге				**29087**				
	Всего заработная плата		Тенге					**76692**			
		Накладные расходы	Тенге				**52917**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12807**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**172895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76692**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**586867**				
	Материалы		Тенге				**175472**				
	Всего заработная плата		Тенге					**128559**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**280680**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1239**				
		Накладные расходы	Тенге				**125988**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57028**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**769883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128559**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**103286**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**103286**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3606278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**786**
		Сметная заработная плата	Тенге					**791669**			
		РАЗДЕЛ 4.АЗС № М-88 г. Караганда, район имени Казыбек би, 144 учетный квартал, участок 129									
		Замена входной группы из алюминиевого профиля									
173	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж дверных блоков в алюминиевой обвязке.**	**м2**	**1.6**	**3493.53**	**0.55**	**5590**	**1**	**--**	**3856**	**10202**
		НР - 69%; СП - 8%			**3492.97**	**--**	**5589**	**--**		**756**	
174	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Двери из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**1.6**	**85810.46**	**0.79**	**137297**	**1**	**127981**	**6427**	**155222**
		НР - 69%; СП - 8%			**5821.62**	**--**	**9315**	**--**		**11498**	
		Замена доводчиков									
175	**1206-0101-1207 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена дверного доводчика**	**шт.**	**2**	**9100.17**	**--**	**18200**	**--**	**17122**	**776**	**20495**
		НР - 72%; СП - 8%			**539.20**	**--**	**1078**	**--**		**1518**	
176	**1206-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**3**	**1987.53**	**--**	**5963**	**--**	**3894**	**1489**	**8048**
		НР - 72%; СП - 8%			**689.54**	**--**	**2069**	**--**		**596**	
177	**1206-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена навесов**	**шт.**	**3**	**741.59**	**--**	**2225**	**--**	**1299**	**667**	**3123**
		НР - 72%; СП - 8%			**308.60**	**--**	**926**	**--**		**231**	
178	**1203-0101-2021 РСНБ РК 2015**	**Дверные блоки. Замена уплотнителей**	**м**	**10**	**336.49**	**--**	**3365**	**--**	**2505**	**619**	**4303**
		НР - 72%; СП - 8%			**86.03**	**--**	**860**	**--**		**319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,4	Демонтаж котла	котел	1	5164.42	--	5164	--	--	5061	11044
		НР - 98%; СП - 8%			5164.42	--	5164	--		818	
180	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	12911.05	--	12911	--	--	12653	27609
		НР - 98%; СП - 8%			12911.05	--	12911	--		2045	
181	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,8	Демонтаж трубопровода отопления диаметр до 32 мм	м трубопровода	5	268.77	--	1344	--	6	1311	2867
		НР - 98%; СП - 8%			267.54	--	1338	--		212	
182	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1130.15	16.66	5651	83	37	5421	11958
		НР - 98%; СП - 8%			1106.30	0.09	5531	--		886	
183	2301-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5	608.00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
184	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2 кровли	37	82.73	0.07	3061	3	--	2202	5684
		НР - 72%; СП - 8%			82.66	--	3058	--		421	
185	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство покрытий кровельных из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	37	755.98	19.87	27971	735	2754	22756	54785
		НР - 92%; СП - 8%			661.66	6.83	24482	253		4058	
186	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	14.4	82.73	0.07	1191	1	--	857	2212
		НР - 72%; СП - 8%			82.66	--	1190	--		164	
187	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14.4	2553.50	1.75	36770	25	23560	12141	52824
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	0.79	13185	11		3913	
188	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация швов /на кровле/	м шва	40	740.98	99.09	29639	3964	18968	7914	40558
		НР - 118%; СП - 8%			167.67	--	6707	--		3004	
189	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	8	7253.92	64.66	58031	517	20557	29703	94753
		НР - 80%; СП - 8%			4619.64	21.39	36957	171		7019	
		Перекладка покрытия из брусчатки на песчаном основании									
190	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	Перекладка брусчатки с устройством песчаного основания и заполнением швов песком	м2 покрытия	20	1069.71	--	21394	--	1028	14664	38943
		НР - 72%; СП - 8%			1018.31	--	20366	--		2885	
191	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2	1963.00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Ремонт асфальтового покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1218-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	20	4621.69	254.78	92434	5096	56389	23636	125355
		НР - 72%; СП - 8%			1547.46	93.91	30949	1878		9286	
		Замена бордюр									
193	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	18	670.08	14.10	12061	254	--	8501	22208
		НР - 72%; СП - 8%			655.98	--	11808	--		1645	
194	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18	1694.14	27.66	30495	498	18375	12751	46705
		НР - 108%; СП - 8%			645.65	10.26	11622	185		3460	
195	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.81	34540.00	--	27977	--	27977	--	30216
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
		Устройство ограждения под ТБО									
196	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
197	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	
198	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции металлокаркаса. Монтаж	т конструкций	0.125	94580.92	445.58	11823	56	976	7446	20810
		НР - 69%; СП - 8%			86327.00	--	10791	--		1541	
199	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.065	252131.00	--	16389	--	16389	--	17700
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
200	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0.06	249920.00	--	14995	--	14995	--	16195
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
201	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	9	3072.38	63.79	27651	574	18321	6135	36489
		НР - 69%; СП - 8%			972.90	15.00	8756	135		2703	
202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9	778.60	--	7007	--	1205	4642	12581
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	--	5802	--		932	
203	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.45	18444.05	3.25	8300	1	7820	436	9435
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	479	1		699	
204	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.025	233000.70	1248.98	5825	31	5505	275	6588
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	289	13		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				660097	11841	398104	206009	935397
							250152	2647	--	69289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				449627				
	Материалы		Тенге				131257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**193269**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31384**				
	Местные материалы		Тенге				**85103**				
		Накладные расходы	Тенге				**157699**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**655912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193269**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182360**				
	Материалы		Тенге				**147278**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34585**			
		Накладные расходы	Тенге				**23864**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16498**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**222722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34585**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28110**				
	Материалы		Тенге				**42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24945**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3040**				
	Сдача и испытание		Тенге				**526**				
		Накладные расходы	Тенге				**24446**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4204**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24945**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**935395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**252800**			
		РАЗДЕЛ 5.АЗС № М-90 г. Караганда, Октябрьский р-н, ул.Архитектурная, стр.1/2									
205	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6**	**1401.40**	**--**	**8408**	**--**	**--**	**6054**	**15619**
		НР - 72%; СП - 8%			**1401.40**	**--**	**8408**	**--**		**1157**	
206	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6**	**665.52**	**--**	**3993**	**--**	**--**	**2875**	**7418**
		НР - 72%; СП - 8%			**665.52**	**--**	**3993**	**--**		**549**	
207	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**1260.40**	**13.72**	**5042**	**55**	**276**	**4617**	**10431**
		НР - 98%; СП - 8%			**1177.80**	**--**	**4711**	**--**		**773**	
208	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	**м3 изоляции**	**0.4**	**79745.77**	**--**	**31898**	**--**	**23250**	**6573**	**41549**
		НР - 76%; СП - 8%			**21620.95**	**--**	**8648**	**--**		**3078**	
209	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**4**	**384.65**	**--**	**1539**	**--**	**999**	**389**	**2082**
		НР - 72%; СП - 8%			**135.12**	**--**	**540**	**--**		**154**	
210	**2306-0515-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**4**	**4344.00**	**--**	**17376**	**--**	**17376**	**--**	**18766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1390**	
		Утепление емкости									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0.2	63583.53	999.60	12717	200	8289	3282	17279
		НР - 76%; СП - 8%			21142.00	450.40	4228	90		1280	
		Заделка стыков монтажной пеной									
212	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	5	554.76	--	2774	--	1090	1212	4305
		НР - 72%; СП - 8%			336.76	--	1684	--		319	
213	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5	189.32	0.50	947	2	783	154	1188
		НР - 94%; СП - 8%			32.50	0.23	162	1		88	
		Ремонт асфальтового покрытия									
214	1218-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	20	4621.69	254.78	92434	5096	56389	23636	125355
		НР - 72%; СП - 8%			1547.46	93.91	30949	1878		9286	
		Устройство ограждения под ТБО									
215	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	
217	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции металлокаркаса. Монтаж	т конструкций	0.125	94580.92	445.58	11823	56	976	7446	20810
		НР - 69%; СП - 8%			86327.00	--	10791	--		1541	
218	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.065	252131.00	--	16389	--	16389	--	17700
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
219	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0.06	249920.00	--	14995	--	14995	--	16195
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
220	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	9	3072.38	63.79	27651	574	18321	6135	36489
		НР - 69%; СП - 8%			972.90	15.00	8756	135		2703	
221	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9	778.60	--	7007	--	1205	4642	12581
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	--	5802	--		932	
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.45	18444.05	3.25	8300	1	7820	436	9435
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	479	1		699	
223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.025	233000.70	1248.98	5825	31	5505	275	6588
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	289	13		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**291523**	**6016**	**177138**	**81396**	**402752**
							108373	**2118**	**--**	**29834**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**18915**				
	Материалы		Тенге				**998**				
	Всего заработная плата		Тенге					**540**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17376**				
		Накладные расходы	Тенге				**389**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1544**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**20848**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**540**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**228093**				
	Материалы		Тенге				**54603**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85557**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31384**				
	Местные материалы		Тенге				**53200**				
		Накладные расходы	Тенге				**62809**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**314174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85557**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**39474**				
	Материалы		Тенге				**19297**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19682**			
		Накладные расходы	Тенге				**13581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4244**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**57299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19682**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5042**				
	Материалы		Тенге				**276**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4711**			
		Накладные расходы	Тенге				**4617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**773**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4711**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**402752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110491**			
		РАЗДЕЛ 6.АЗС М-76 г. Караганда, р-н Казыбек би, ул. Советской Конституции, (пр.Шахтеров)									
224	**1211-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Насечка под штукатурку**	**м2**	**10**	**230.89**	**1.57**	**2309**	**16**	**--**	**1651**	**4277**
		НР - 72%; СП - 8%			**229.32**	**--**	**2293**	**--**		**317**	
225	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**10**	**1323.17**	**14.70**	**13232**	**147**	**4620**	**6192**	**20978**
		НР - 72%; СП - 8%			**846.49**	**13.56**	**8465**	**136**		**1554**	
226	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**80**	**410.21**	**2.50**	**32817**	**200**	**13841**	**15093**	**51742**
		НР - 80%; СП - 8%			**234.70**	**1.13**	**18776**	**90**		**3833**	
		Замена входной группы из алюминиевого профиля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж дверных блоков в алюминиевой обвязке.	м2	1.8	3493.53	0.55	6288	1	--	4338	11477
		НР - 69%; СП - 8%			3492.97	--	6287	--		850	
228	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Двери из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	1.8	85810.46	0.79	154459	1	143979	7230	174624
		НР - 69%; СП - 8%			5821.62	--	10479	--		12935	
		Замена доводчиков									
229	1206-0101-1207 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена дверного доводчика	шт.	1	9100.17	--	9100	--	8561	388	10247
		НР - 72%; СП - 8%			539.20	--	539	--		759	
230	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	483.25	--	483	--	--	348	898
		НР - 72%; СП - 8%			483.25	--	483	--		66	
231	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2473.06	55.26	2473	55	222	2176	5021
		НР - 98%; СП - 8%			2195.70	24.77	2196	25		372	
232	2303-0102-0915 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8224.00	--	8224	--	8224	--	8882
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
233	1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	2105.44	2.25	2105	2	33	1491	3884
		НР - 72%; СП - 8%			2070.00	1.01	2070	1		288	
234	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5295.00	--	5295	--	5295	--	5719
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
235	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	12911.05	--	12911	--	--	12653	27609
		НР - 98%; СП - 8%			12911.05	--	12911	--		2045	
236	Прайс ТОО Келет	ЭВН-К-12 Э 1	шт	1	31428.57	--	31429	--	31429	--	33943
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
237	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14498.60	328.15	14499	328	10440	3798	19760
		НР - 98%; СП - 8%			3731.42	144.14	3731	144		1464	
238	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	4306.22	--	4306	--	--	4220	9208
		НР - 98%; СП - 8%			4306.22	--	4306	--		682	
239	прайс Келет	Насос циркуляционный RS 12/9G	шт	1	15625.00	--	15625	--		--	15625
					--	--	--	--	15625	--	
		Прокладка кабеля в гофре									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	370.21	8.88	3702	89	1215	1748	5886
		НР - 72%; СП - 8%			239.80	3.01	2398	30		436	
241	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24.00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
242	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	73.82	0.81	738	8	185	394	1223
		НР - 72%; СП - 8%			54.50	0.27	545	3		91	
243	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	1001859.00	--	10019	--	10019	--	10820
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
244	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2437.26	0.56	2437	1	1328	798	3494
		НР - 72%; СП - 8%			1108.00	--	1108	--		259	
245	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
246	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы. Установка	кВт	4.44	19964.48	92.30	88642	410	85063	3284	99280
		НР - 98%; СП - 8%			713.70	41.06	3169	182		7354	
247	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	1296.75	17.11	32419	428	207	31148	68653
		НР - 98%; СП - 8%			1271.37	--	31784	--		5085	
248	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	58.00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
249	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	19	1847.03	24.99	35094	475	5711	28539	68723
		НР - 98%; СП - 8%			1521.45	11.26	28908	214		5091	
250	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	455.00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
251	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	7	92.00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
252	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Дверные блоки. Замена уплотнителей	м	8	336.49	--	2692	--	2004	496	3442
		НР - 72%; СП - 8%			86.03	--	688	--		255	
253	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1401.40	--	8408	--	--	6054	15619
		НР - 72%; СП - 8%			1401.40	--	8408	--		1157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	665.52	--	3993	--	--	2875	7418
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	3993	--		549	
255	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1260.40	13.72	5042	55	276	4617	10431
		НР - 98%; СП - 8%			1177.80	--	4711	--		773	
256	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0.4	79745.77	--	31898	--	23250	6573	41549
		НР - 76%; СП - 8%			21620.95	--	8648	--		3078	
257	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	384.65	--	1539	--	999	389	2082
		НР - 72%; СП - 8%			135.12	--	540	--		154	
258	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	4	4344.00	--	17376	--	17376	--	18766
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
		Замена кровли из профлиста									
259	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2 кровли	90	82.73	0.07	7446	6	--	5356	13826
		НР - 72%; СП - 8%			82.66	--	7440	--		1024	
260	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство покрытий кровельных из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	90	755.98	19.87	68039	1789	6700	55352	133261
		НР - 92%; СП - 8%			661.66	6.83	59550	615		9871	
261	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	90	2216.00	--	199440	--	199440	--	215395
		СП - 8%			--	--	--	--		15955	
262	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	40	82.73	0.07	3309	3	--	2381	6145
		НР - 72%; СП - 8%			82.66	--	3306	--		455	
263	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	2553.50	1.75	102140	70	65445	33724	146733
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	0.79	36625	32		10869	
264	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	90	189.32	0.50	17038	45	14068	2768	21392
		НР - 94%; СП - 8%			32.50	0.23	2925	20		1585	
265	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация швов /на кровле/	м шва	120	740.98	99.09	88918	11891	56907	23742	121673
		НР - 118%; СП - 8%			167.67	--	20120	--		9013	
		Устройство ограждения под ТБО									
266	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
267	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлокаркаса. Монтаж**	**т конструкций**	**0.125**	**94580.92**	**445.58**	**11823**	**56**	**976**	**7446**	**20810**
		НР - 69%; СП - 8%			**86327.00**	**--**	**10791**	**--**		**1541**	
269	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.065**	**252131.00**	**--**	**16389**	**--**	**16389**	**--**	**17700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1311**	
270	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.06**	**249920.00**	**--**	**14995**	**--**	**14995**	**--**	**16195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
271	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж**	**м2**	**9**	**3072.38**	**63.79**	**27651**	**574**	**18321**	**6135**	**36489**
		НР - 69%; СП - 8%			**972.90**	**15.00**	**8756**	**135**		**2703**	
272	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9**	**778.60**	**--**	**7007**	**--**	**1205**	**4642**	**12581**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**--**	**5802**	**--**		**932**	
273	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование**	**м3**	**0.45**	**18444.05**	**3.25**	**8300**	**1**	**7820**	**436**	**9435**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**1.46**	**479**	**1**		**699**	
274	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.025**	**233000.70**	**1248.98**	**5825**	**31**	**5505**	**275**	**6588**
		НР - 91%; СП - 8%			**11576.80**	**505.00**	**289**	**13**		**488**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1168538**	**16682**	**793782**	**302420**	**1587385**
							342452	**1640**	**15625**	**116427**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**15625**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**15625**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**67704**				
	Материалы		Тенге				**3727**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4624**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59288**				
		Накладные расходы	Тенге				**3329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5683**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**76717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4624**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**668289**				
	Материалы		Тенге				**213433**				
	Всего заработная плата		Тенге					**210738**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**230824**				
		Накладные расходы	Тенге				**183507**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**919940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
		Сметная заработная плата	Тенге					**210738**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**200221**				
	Материалы		Тенге				**163276**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36448**			
		Накладные расходы	Тенге				**25149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18030**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**243400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36448**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**216698**				
	Материалы		Тенге				**101918**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92281**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21313**				
	Сдача и испытание		Тенге				**724**				
		Накладные расходы	Тенге				**90436**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**331704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92281**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1587387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**344092**			

РАЗДЕЛ 7.АЗС М-73 г. Караганда, Октябрьский район, 067 учетный квартал, строение 004

275	**1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Переплеты металлические площадью до 2 м2. Демонтаж стеклопакета**	**м2 стеклопакетов**	**1.2**	**576.50**	**--**	**692**	**--**	**--**	**553**	**1345**
		НР - 80%; СП - 8%			**576.50**	**--**	**692**	**--**		**100**	
276	**1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты металлические площадью до 2 м2. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами**	**м2 стеклопакетов**	**1.2**	**11624.59**	**--**	**13950**	**--**	**12797**	**922**	**16062**
		НР - 80%; СП - 8%			**960.84**	**--**	**1153**	**--**		**1190**	
277	**1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**	**15493.26**	**--**	**15493**	**--**	**--**	**15183**	**33131**
		НР - 98%; СП - 8%			**15493.26**	**--**	**15493**	**--**		**2454**	
278	**Прайс Келет**	**Котел ЭВН-К-9**	**шт**	**1**	**29464.29**	**--**	**29464**	**--**	**29464**	**--**	**31821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2357**	
279	**1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1**	**14498.60**	**328.15**	**14499**	**328**	**10440**	**3798**	**19760**
		НР - 98%; СП - 8%			**3731.42**	**144.14**	**3731**	**144**		**1464**	
280	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**4306.22**	**--**	**4306**	**--**	**--**	**4220**	**9208**
		НР - 98%; СП - 8%			**4306.22**	**--**	**4306**	**--**		**682**	
281	**прайс Келет**	**Насос циркуляционный RS 12/9G**	**шт**	**1**	**15625.00**	**--**	**15625**	**--**		**--**	**15625**
					--	**--**	**--**	**--**	**15625**	**--**	
		Прокладка кабеля в гофре									
282	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**	**370.21**	**8.88**	**3702**	**89**	**1215**	**1748**	**5886**
		НР - 72%; СП - 8%			**239.80**	**3.01**	**2398**	**30**		**436**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24.00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
284	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	73.82	0.81	738	8	185	394	1223
		НР - 72%; СП - 8%			54.50	0.27	545	3		91	
285	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	1001859.00	--	10019	--	10019	--	10820
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
286	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2437.26	0.56	2437	1	1328	798	3494
		НР - 72%; СП - 8%			1108.00	--	1108	--		259	
287	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
288	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы. Установка	кВт	6.29	19964.48	92.30	125577	581	120507	4652	140647
		НР - 98%; СП - 8%			713.70	41.06	4489	258		10418	
289	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	1296.75	17.11	25935	342	166	24919	54922
		НР - 98%; СП - 8%			1271.37	--	25427	--		4068	
290	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	58.00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
291	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	19	1847.03	24.99	35094	475	5711	28539	68723
		НР - 98%; СП - 8%			1521.45	11.26	28908	214		5091	
292	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	455.00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
293	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	7	92.00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
294	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Дверные блоки. Замена уплотнителей	м	8	336.49	--	2692	--	2004	496	3442
		НР - 72%; СП - 8%			86.03	--	688	--		255	
295	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1401.40	--	16817	--	--	12108	31239
		НР - 72%; СП - 8%			1401.40	--	16817	--		2314	
296	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	665.52	--	7986	--	--	5750	14835
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	7986	--		1099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1260.40	13.72	12604	137	689	11542	26078
		НР - 98%; СП - 8%			1177.80	--	11778	--		1932	
298	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1	79745.77	--	79746	--	58125	16432	103872
		НР - 76%; СП - 8%			21620.95	--	21621	--		7694	
299	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	384.65	--	3846	--	2495	973	5205
		НР - 72%; СП - 8%			135.12	--	1351	--		386	
300	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	10	4344.00	--	43440	--	43440	--	46915
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
301	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	15502.97	302.27	15503	302	847	14182	32060
		НР - 98%; СП - 8%			14354.08	117.61	14354	118		2375	
302	прайс ТОО WL-Astana	Насос для холодной воды вакуумный HWJ202	шт	1	69196.43	--	69196	--		--	69196
					--	--	--	--	69196	--	
303	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из плиток. Разборка покрытия	м2	4	658.18	--	2633	--	--	1896	4891
		НР - 72%; СП - 8%			658.18	--	2633	--		362	
304	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4	3009.30	--	12037	--	7606	4165	17499
		НР - 94%; СП - 8%			1107.84	--	4431	--		1296	
305	1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	120	4079.92	257.17	489591	30860	338336	94880	631228
		НР - 72%; СП - 8%			1003.30	94.85	120395	11382		46758	
		Ремонт пром.ливневой канализации									
306	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т конструкций	0.074	28929.62	--	2141	--	55	1440	3867
		НР - 69%; СП - 8%			28193.40	--	2086	--		286	
307	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж обрамления пром.ливневой канализации /из швеллера/	т конструкций	0.074	192062.27	67785.70	14213	5016	324	6287	22140
		НР - 69%; СП - 8%			119900.00	3232.60	8873	239		1640	
308	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Закрепление арматурой швеллера пром. ливневой канализации	т	0.01	418454.53	2673.93	4185	27	2096	2447	7163
		НР - 118%; СП - 8%			206210.00	1204.82	2062	12		531	
309	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /закрепление бетоном швеллера пром. ливневой канализации/	м3	0.1	17582.98	--	1758	--	1652	97	2004
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	--	106	--		148	
310	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плита над емкостью	м3	0.3	18944.04	91.10	5683	27	5150	470	6645
		НР - 91%; СП - 8%			1686.18	35.35	506	11		492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.005	233000.70	1248.98	1165	6	1101	55	1318
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	58	3		98	
312	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	9826.94	174.93	9827	175	8393	1324	12043
		НР - 99%; СП - 8%			1258.91	78.82	1259	79		892	
		Устройство ограждения под ТБО									
313	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
314	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	
315	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции металлокаркаса. Монтаж	т конструкций	0.125	94580.92	445.58	11823	56	976	7446	20810
		НР - 69%; СП - 8%			86327.00	--	10791	--		1541	
316	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.065	252131.00	--	16389	--	16389	--	17700
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
317	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0.06	249920.00	--	14995	--	14995	--	16195
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
318	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	9	3072.38	63.79	27651	574	18321	6135	36489
		НР - 69%; СП - 8%			972.90	15.00	8756	135		2703	
319	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9	778.60	--	7007	--	1205	4642	12581
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	--	5802	--		932	
320	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.45	18444.05	3.25	8300	1	7820	436	9435
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	479	1		699	
321	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.025	233000.70	1248.98	5825	31	5505	275	6588
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	289	13		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1214957	39038	740800	292874	1621674
							350303	12641	84821	113842	
	Стоимость оборудования		Тенге				84821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				84821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				94112				
	Материалы		Тенге				5224				
	Всего заработная плата		Тенге					5435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83388				
		Накладные расходы	Тенге				3913				
		Сметная прибыль	Тенге				7842				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5435			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				723682				
	Материалы		Тенге				136062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					217408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31384				
	Местные материалы		Тенге				319200				
		Накладные расходы	Тенге				160619				
		Сметная прибыль	Тенге				70744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				955046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					217408			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55827				
	Материалы		Тенге				19676				
	Всего заработная плата		Тенге					30880			
		Накладные расходы	Тенге				21307				
		Сметная прибыль	Тенге				6171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30880			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				256514				
	Материалы		Тенге				138358				
	Всего заработная плата		Тенге					109221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7504				
	Сдача и испытание		Тенге				1269				
		Накладные расходы	Тенге				107037				
		Сметная прибыль	Тенге				29084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					109221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1621675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					362944			
		РАЗДЕЛ 8.АЗС № М-75 г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Штурманская, строение 1/10 "а"									
		Замена асфальтового покрытия									
322	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3**	**30**	**1552.94**	**165.69**	**46588**	**4971**	**--**	**45655**	**99623**
		НР - 108%; СП - 8%			**1387.25**	**21.87**	**41618**	**656**		**7380**	
323	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**45**	**174.47**	**168.20**	**7851**	**7569**	**--**	**1079**	**9645**
		НР - 72%; СП - 8%			**6.27**	**27.03**	**282**	**1216**		**714**	
324	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**300**	**610.50**	**188.43**	**183150**	**56529**	**116305**	**27335**	**227324**
		НР - 108%; СП - 8%			**34.39**	**49.98**	**10316**	**14994**		**16839**	
325	**1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к-3**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 (до 15 см)**	**м2 основания**	**900**	**43.21**	**11.67**	**38889**	**10502**	**27850**	**3785**	**46089**
		НР - 108%; СП - 8%			**0.60**	**3.30**	**537**	**2969**		**3414**	
326	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов /подгрунтовка битумом/**	**т**	**0.12**	**92394.60**	**1638.21**	**11087**	**197**	**10890**	**101**	**12084**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**780.10**	**--**	**94**		**895**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**300**	**1338.19**	**90.92**	**401456**	**27277**	**362829**	**20637**	**455861**
		НР - 108%; СП - 8%			**37.83**	**25.86**	**11350**	**7758**		**33767**	
328	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6см)**	**м2 покрытия**	**1200**	**151.63**	**0.02**	**181950**	**24**	**181804**	**131**	**196648**
		НР - 108%; СП - 8%			**0.10**	**--**	**122**	**--**		**14567**	
329	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**300**	**1489.73**	**91.13**	**446920**	**27339**	**408231**	**20664**	**504990**
		НР - 108%; СП - 8%			**37.83**	**25.94**	**11350**	**7783**		**37407**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1317892**	**134408**	**1107909**	**119387**	**1552264**
							75574	**35469**	**--**	**114983**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1317892**				
	Материалы		Тенге				**158397**				
	Всего заработная плата		Тенге					**111044**			
	Местные материалы		Тенге				**949514**				
		Накладные расходы	Тенге				**119388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1552262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111044**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1552262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111044**			

РАЗДЕЛ 9.АЗС № М-87 г. Караганда, р-н Казыбек би, ул. Университетская, строение 11/2

330	**1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж стеллы**	**т конструкций**	**1.5**	**21342.57**	**605.68**	**32014**	**909**	**3986**	**18943**	**55033**
		НР - 69%; СП - 8%			**18079.38**	**222.87**	**27119**	**334**		**4077**	
331	**4101-0103-2010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1.5**	**519.00**	**--**	**779**	**--**		**--**	**841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
332	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**9**	**16292.08**	**563.00**	**146629**	**5067**	**17486**	**104224**	**270921**
		НР - 84%; СП - 8%			**13786.20**	**--**	**124076**	**--**		**20068**	
		Погрузка и вывоз строительного мусора									
333	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**13**	**71.00**	**--**	**923**	**--**		**--**	**997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74**	
334	**4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**13**	**428.00**	**--**	**5564**	**--**		**--**	**6009**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
335	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1073.80	--	6443	--	--	4639	11968
		НР - 72%; СП - 8%			1073.80	--	6443	--		887	
		Перенос стеллы									
336	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14.25	1073.80	--	15302	--	--	11017	28424
		НР - 72%; СП - 8%			1073.80	--	15302	--		2106	
337	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	4594.19	368.64	1838	147	1397	313	2323
		НР - 93%; СП - 8%			734.40	107.60	294	43		172	
338	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /подгрунтовка битумом/	т	0.024	92394.60	1638.21	2217	39	2178	20	2417
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	19		179	
339	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.04524	329820.37	969.15	14921	44	9352	5043	21561
		НР - 91%; СП - 8%			122130.00	357.25	5525	16		1597	
340	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9	22144.97	84.67	199305	762	164827	30955	248680
		НР - 91%; СП - 8%			3746.25	33.36	33716	300		18421	
341	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 12 мм	т	0.075	212111.76	898.80	15908	67	14648	1104	18373
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	1193	21		1361	
342	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	828.67	20.09	7458	181	5163	1985	10198
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	2114	20		755	
343	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с трамбованием/	м3 грунта	1.5	665.52	--	998	--	--	719	1854
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	998	--		137	
344	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стелы /от демонтажа, перемещение учтено до 100 м/	т конструкций	1.5	37246.88	865.26	55870	1298	9374	31516	94378
		НР - 69%; СП - 8%			30132.30	318.38	45198	478		6991	
345	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (подливка под базу колонны)	м3	0.6	17582.98	--	10550	--	9912	581	12021
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	--	638	--		890	
346	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	65	241.01	8.88	15665	577	5169	7282	24784
		НР - 72%; СП - 8%			152.60	3.01	9919	195		1836	
347	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65	44.00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**65**	**298.48**	**139.31**	**19401**	**9055**	**3027**	**7091**	**28612**
		НР - 72%; СП - 8%			**112.60**	**38.92**	**7319**	**2530**		**2119**	
349	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.065**	**167027.00**	**--**	**10857**	**--**	**10857**	**--**	**11725**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**565502**	**18147**	**260236**	**225432**	**854208**
							279854	**3956**	**--**	**63275**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**45924**				
	Материалы		Тенге				**8196**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19963**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10857**				
		Накладные расходы	Тенге				**14374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4824**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**65121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19963**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**428834**				
	Материалы		Тенге				**224962**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190718**			
	Транспортные расходы		Тенге				**7266**				
		Накладные расходы	Тенге				**160599**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47155**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**636588**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190718**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**87884**				
	Материалы		Тенге				**13360**				
	Всего заработная плата		Тенге					**73129**			
		Накладные расходы	Тенге				**50459**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11067**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**149411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73129**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2860**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2860**				
		Сметная прибыль	Тенге				**229**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3089**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**854209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**271**
		Сметная заработная плата	Тенге					**283810**			
		РАЗДЕЛ 10.АЗС № М-74 г. Караганда,р-н им. Казыбек би, Спасское шоссе, 150 уч. Квартал									
		Ремонт асфальтового покрытия									
350	**1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**300**	**4079.92**	**257.17**	**1223976**	**77151**	**845836**	**237200**	**1578071**
		НР - 72%; СП - 8%			**1003.30**	**94.85**	**300989**	**28456**		**116894**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1223976**	**77151**	**845836**	**237200**	**1578071**
							300989	**28456**	**--**	**116894**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1223976**				
	Материалы		Тенге				**47837**				
	Всего заработная плата		Тенге					**329445**			
	Местные материалы		Тенге				**798000**				
		Накладные расходы	Тенге				**237200**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**116894**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1578071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**358**
		Сметная заработная плата	Тенге					**329445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1578071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**358**
		Сметная заработная плата	Тенге					**329445**			
	РАЗДЕЛ 11.АЗС М-86 г. Караганда, Бухар-Жырауский р-н, Новоузеньский с/о, 103 уч.квартад, уч-к 024, тр. Караганда-Темиртау (Север)										
		Ремонт асфальтового покрытия									
351	**1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**300**	**4079.92**	**257.17**	**1223976**	**77151**	**845836**	**237200**	**1578071**
		НР - 72%; СП - 8%			**1003.30**	**94.85**	**300989**	**28456**		**116894**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1223976**	**77151**	**845836**	**237200**	**1578071**
							300989	**28456**	**--**	**116894**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1223976**				
	Материалы		Тенге				**47837**				
	Всего заработная плата		Тенге					**329445**			
	Местные материалы		Тенге				**798000**				
		Накладные расходы	Тенге				**237200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116894**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1578071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**358**
		Сметная заработная плата	Тенге					**329445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1578071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**358**
		Сметная заработная плата	Тенге					**329445**			
	РАЗДЕЛ 12.АЗС М-92 г. Караганда, Бухар-Жырауский р-н, Новоузеньский с/о, 103 уч.квартал, уч-к 023, (Норд)										
		Ремонт асфальтового покрытия									
352	**1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**226**	**4079.92**	**257.17**	**922062**	**58121**	**637196**	**178691**	**1188813**
		НР - 72%; СП - 8%			**1003.30**	**94.85**	**226745**	**21437**		**88060**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**922062**	**58121**	**637196**	**178691**	**1188813**
							226745	**21437**	**--**	**88060**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**922062**				
	Материалы		Тенге				**36037**				
	Всего заработная плата		Тенге					**248182**			
	Местные материалы		Тенге				**601160**				
		Накладные расходы	Тенге				**178691**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1188813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**248182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1188813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**248182**			
	РАЗДЕЛ 13.АЗС № М-68 г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Гапеева, строение 17/2										
353	**1206-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**2**	**1987.53**	**--**	**3975**	**--**	**2596**	**993**	**5365**
		НР - 72%; СП - 8%			**689.54**	**--**	**1379**	**--**		**397**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Замена уплотнителей	м	40	336.49	--	13460	--	10019	2478	17212
		НР - 72%; СП - 8%			86.03	--	3441	--		1275	
355	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из плиток. Разборка покрытия	м2	16	658.18	--	10531	--	--	7582	19562
		НР - 72%; СП - 8%			658.18	--	10531	--		1449	
356	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16	3009.30	--	48149	--	30424	16662	69995
		НР - 94%; СП - 8%			1107.84	--	17725	--		5185	
357	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	5	599.01	1.64	2995	8	--	2151	5557
		НР - 72%; СП - 8%			597.37	--	2987	--		412	
358	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5	4053.36	16.08	20267	80	12184	6455	28859
		НР - 80%; СП - 8%			1600.56	13.15	8003	66		2138	
359	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1401.40	--	4204	--	--	3027	7810
		НР - 72%; СП - 8%			1401.40	--	4204	--		578	
360	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	665.52	--	1997	--	--	1438	3709
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	1997	--		275	
361	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1260.40	13.72	8823	96	482	8080	18255
		НР - 98%; СП - 8%			1177.80	--	8245	--		1352	
362	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0.7	79745.77	--	55822	--	40687	11502	72710
		НР - 76%; СП - 8%			21620.95	--	15135	--		5386	
363	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	384.65	--	2693	--	1747	681	3643
		НР - 72%; СП - 8%			135.12	--	946	--		270	
364	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	7	4344.00	--	30408	--	30408	--	32841
		СП - 8%			--	--	--	--		2433	
		Перекладка покрытия из брусчатки на песчаном основании									
365	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	Перекладка брусчатки с устройством песчаного основания и заполнением швов песком	м2 покрытия	48	1069.71	--	51346	--	2467	35193	93462
		НР - 72%; СП - 8%			1018.31	--	48879	--		6923	
		Устройство ограждения под ТБО									
366	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	4679.28	--	18717	--	--	13476	34769
		НР - 72%; СП - 8%			4679.28	--	18717	--		2575	
367	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0.2	18444.05	3.25	3689	1	3475	194	4193
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	1.46	213	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлокаркаса. Монтаж**	**т конструкций**	**0.125**	**94580.92**	**445.58**	**11823**	**56**	**976**	**7446**	**20810**
		НР - 69%; СП - 8%			**86327.00**	**--**	**10791**	**--**		**1541**	
369	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.065**	**252131.00**	**--**	**16389**	**--**	**16389**	**--**	**17700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1311**	
370	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.06**	**249920.00**	**--**	**14995**	**--**	**14995**	**--**	**16195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
371	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж**	**м2**	**9**	**3072.38**	**63.79**	**27651**	**574**	**18321**	**6135**	**36489**
		НР - 69%; СП - 8%			**972.90**	**15.00**	**8756**	**135**		**2703**	
372	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9**	**778.60**	**--**	**7007**	**--**	**1205**	**4642**	**12581**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**--**	**5802**	**--**		**932**	
373	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование**	**м3**	**0.45**	**18444.05**	**3.25**	**8300**	**1**	**7820**	**436**	**9435**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**1.46**	**479**	**1**		**699**	
374	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.025**	**233000.70**	**1248.98**	**5825**	**31**	**5505**	**275**	**6588**
		НР - 91%; СП - 8%			**11576.80**	**505.00**	**289**	**13**		**488**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**369064**	**848**	**199700**	**128846**	**537740**
							168518	**214**	**--**	**39833**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**33101**				
	Материалы		Тенге				**1747**				
	Всего заработная плата		Тенге					**946**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30408**				
		Накладные расходы	Тенге				**681**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2703**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**36484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**946**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**287667**				
	Материалы		Тенге				**116381**				
	Всего заработная плата		Тенге					**139860**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31384**				
		Накладные расходы	Тенге				**106503**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**425704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139860**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**39474**				
	Материалы		Тенге				**19297**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19682**			
		Накладные расходы	Тенге				**13581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4244**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**57299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19682**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8823**				
	Материалы		Тенге				**482**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8245**			
		Накладные расходы	Тенге				**8080**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1352**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8245**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				537741				182
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					168733			
		Сметная заработная плата	Тенге								20133383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3932995				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					731678			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10338345		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				43697				
		- Перевозка грузов	Тенге				103285				
		- Прочие затраты	Тенге						169642		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3342603	
		- Накладные расходы	Тенге							1471144	2 416 006, 39
		- Сметная прибыль	Тенге								22 549 393,00
		Налог на добавленную стоимость, 12%:	Тенге								
		ИТОГО по смете с НДС:	Тенге								

Подрядчик **Н.Ибраев**

Заказчик /А. Карибаев/

Директор Департамента технической поддержки ТОО «ҚазМунайГаз Өнімдері»
Т. Сапаров

и.о. директора департамента Ж. Асанов

Гл. менеджер СТП А. Сейтахметов